



1 Planta de rasantes
 Escala 1:400



ELEVACION	ESPESOR		VOLUMEN		ORDENADAS DE LA CURVA MASA
	RASANTE	TERRENO	TERRAPLEN	CORTE	
1.513.56	1.513.56	1.513.56	0.00	0.00	10.000
1.512.84	1.512.87	1.512.84	0.03	89.90	10.090
1.512.44	1.512.37	1.512.44	0.07	95.88	10.186
1.511.91	1.511.86	1.511.91	0.05	99.20	10.285
1.511.22	1.511.28	1.511.22	0.06	90.63	10.376
1.510.83	1.510.81	1.510.83	0.03	89.98	10.466
1.510.55	1.510.54	1.510.55	0.01	93.44	10.559
1.510.34	1.510.30	1.510.34	0.04	91.47	10.651
1.510.13	1.510.15	1.510.13	0.02	94.10	10.745
1.509.30	1.509.20	1.509.30	0.10	100.77	10.845
1.508.25	1.508.26	1.508.25	0.00	97.72	10.943
1.507.21	1.507.22	1.507.21	0.00	91.24	11.034
1.505.79	1.505.86	1.505.79	0.08	87.91	11.122
1.504.41	1.504.47	1.504.41	0.05	84.76	11.207
1.503.47	1.503.47	1.503.47	0.00	63.03	11.270

PERFIL Rubi
 ESCALA HORIZONTAL 1 : 500
 ESCALA VERTICAL 1 : 500
 TOTAL VOLUMEN CORTE = 1270.05m³
 TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = 0.00m³

Simbología
 - - - - - Cadenamientos @ 20 m
 - - - - - Eje geométrico
 1.632.08 Rasante

Nombre del proyecto:
 Modernización a la Red de Vía Urbana Balcones de la Cantera, Frente 01, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rubi. Incluye alcantarillado sanitario, agua potable, banquetes, cruces geotérmicos, aceras, iluminación universal, señalética horizontal y vertical y obras complementarias, colonia Balcones de la Cantera, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
 Planta y perfil geométricos

No. Contrato:
 DOPI-MUN-PP-PAV-LP-076-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
 Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
 Arq. Edwin Aguilar Escatrel

Jefe de Área:
 Inar. Norberto Esaú Romero Joya

Responsable del proyecto:
 Inar. Norberto Esaú Romero Joya

Ubicación:
 Col. Balcones de la Cantera, Zapopan, Jalisco

Norte: Indicado en el dibujo
 Fecha: junio 2022
 Escala: Indicada
 Acotaciones: Metros
 Clave: **GEO-01**