



Especificaciones:

Simbología de acabados

Pisos

1	Indicial
2	Losas/finis/entrepiso de concreto según cálculo estructural
3	Finis de concreto armado en 10 cm de espesor, f'c=200 kg/cm ² , R.N. T.A.M. 20'
4	Finis de concreto armado en 10 cm de espesor, f'c=200 kg/cm ² , R.N. T.A.M. 20'
5	Finis de concreto armado en 10 cm de espesor, f'c=200 kg/cm ² , R.N. T.A.M. 20'
6	Finis de concreto premezclado f'c=100 kg/cm ² en 5 cm de espesor, R.N. T.A.M. 20'
7	Finis de concreto premezclado f'c=100 kg/cm ² en 5 cm de espesor, R.N. T.A.M. 20'
8	Finis de concreto premezclado f'c=100 kg/cm ² en 5 cm de espesor, R.N. T.A.M. 20'
9	Finis de concreto premezclado f'c=100 kg/cm ² en 5 cm de espesor, R.N. T.A.M. 20'
10	Finis de concreto premezclado f'c=100 kg/cm ² en 5 cm de espesor, R.N. T.A.M. 20'

Muros

1	Indicial
2	Losas de concreto armado, con espesor y diseño según cálculo estructural
3	Muro existente de tabique/concreto bloques
4	Muro de ladrillo de barro cocido de la región Toluca, asentado con mortero-arena, en proporción 1:4
5	Muro de mampostería elaborada a base de piedra de la región asentado con mortero-arena, en proporción 1:4
6	Muro de bloques huecos de concreto gris, en proporción 1:4
7	Muro de bloques huecos de concreto gris, en proporción 1:4
8	Muro de bloques huecos de concreto gris, en proporción 1:4
9	Muro de bloques huecos de concreto gris, en proporción 1:4
10	Muro de bloques huecos de concreto gris, en proporción 1:4

Plafones

1	Indicial
2	Losas de concreto armado según diseño estructural
3	Limpiatape metálica
4	Limpiatape metálica existente, incluye limpieza, rehabilitación de puntos de vista dañados, aplicación de pintura anticorrosiva y dos manos de empuje color S.A.U.A.

Zócalos y chafalanes

1	Indicial
2	Zócalo cerámico de 10 cm, mismo material de piso correspondiente, colocación según diseño, forjado chafalán a 45° sobre piso, con aplicación de mortero-arena, en proporción 1:4
3	Zócalo a base de mortero-cemento-arena, f'c en proporción de 1:1:4

Nombre del proyecto: Rehabilitación integral y obras complementarias del inmueble descrito como Centro de Desarrollo Comunitario N°6, Santa Lucía, San Francisco Testistán, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Plantas de acabados (pisos, muros, plafones) y mobiliario.

No. Contrato: DOP1-MUN-DIF-IM-LP-121-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura: Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Arq. Alejandro Tapia Olarra

Arq. Guillermo Pacheco González

Calle Manuel M. Dieguez 100 Esq. Con Emiliano Zapata, CP-45100, San Francisco Testistán, Zapopan, Jal.

Fecha: 26 agosto 2022

Escala: Indicada

Acotaciones: Metros

Revisión: 01-A

Número: AC-01

