



No.	Especificaciones
1	Afinar y conformación de terreno natural compactado en capas no mayores de 20 cm de espesor con equipo de impacto, compactado al 90% ± 2 de su p.v.m, prueba AASHTO estándar, c/r de 5% mínimo.
2	Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la roca y hasta 3 mm de ancha.
3	Suelo-cemento con material en base de banco, en proporción de 10:1, compactado con compactador de impacto en capas no mayores de 20 cm al 95% de su p.v.m.
4	Huella a base de concreto $f_c = 200$ kg/cm ² con agregado integral de gramo de mármol blanco del no. 3 (0.60 mm) y 1/2 de 5-cm de espesor, acabado lavado.
5	Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado $f_c = 200$ kg/cm ² , f_{tr} , 18 mm, pulido, con acabado esbolicado.
6	Cenefa de 10 cm de espesor a base de concreto premezclado $f_c = 200$ kg/cm ² , f_{tr} , 18 mm, tiro derecho, color negro integral, y acabado esbolicado estampado tipo piel de elefante.
7	Guarnición tipo "I" en sección 35-20x45 y corona de 15 cm de altura por 12x15 cm, de concreto premezclado $f_c = 250$ kg/cm ² .
8	Muro tipo tezón de block 11 x 4 x 28 cm asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado como.
9	Adopado de 2.00 m de espesor en muro con mortero cemento-arena 1:3, acabado como.
10	Pintura vinílica línea vinilmix premium de comex a dos manos.
11	Pisca para delimitar ardiera a base de acero de 1/4", cromada con redondeo a 4", flado, 150 mm de concreto con 1 varilla del #3 de 12 cm de largo a cada 100'.
12	Piedra sangrada de picón mediana 10x35 de espesor variable de 3 a 5 cm asentada con mortero cemento arena. Prop 1:3. Espesor total 10 cm.
13	Letra de lamina 120 m de alto con base de 30 cm. Letras de lámina galv. no. 20, aplicación de pintura automotiva dupont, acabado brillante, tipografía a elección del cliente, (no mayor a 120 m de ancho), base p/r de 1/4"
14	Piso de concreto premezclado $f_c = 200$ kg/cm ² con agregado integral de gramo de mármol blanco del #15 kg/cm ² , 10 cm de espesor, acabado lavado.

Nombre del proyecto:
Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de la localidad de Nextipac en las confluencias de las calles Venustiano Carranza / 16 de Septiembre y obra complementaria, municipio de Zapopan Jalisco

Contenido del plano:

Detalles jardineras centrales

No. Contrato:

DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-102-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:

Arq. Angela Suzi Min
Vargas Olmedo

Empresa responsable del proyecto:

ientloc

Jennifer Flores Chávez

Ubicación:

Col. Nextipac, Zapopan, Jalisco

Norte: Fecha: **Junio 2022**

Escala: **Indicada**

Cotas: Clave:

PL-NEX-DET-05