



Logo: Gobierno de Zapopan, Ciudad de las niñas niños, Obras Públicas e Infraestructura Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización: [Map of Jalisco]

Microlocalización: [Map of Zapopan]

Simbología:

- 1.- DIMENSIONES EN CENTIMETROS EXCEPTO INDICADAS
- 2.- CHECAR COTAS, NIVELES Y EJES CON PLANOS ARQUITECTONICOS
- 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A ESCALA SERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR
- 4.- CALIBRES DE VARILLAS EN NUMEROS DE OCTAVOS DE PULGADA
- 5.- CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION A.C.I. 318-02
- 6.- CONCRETO :
CONTRATRABES, DADOS Y ZAPATAS $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
- 7.- ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$, EXCEPTO PARA VARILLAS DEL NUMERO 2, QUE SERA $f_y = 2,300 \text{ kg/cm}^2$
- 8.- CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO
 $\sigma_t = 10.00 \text{ ton/m}^2$
- 9.- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO SANO Y NO SOBRE MATERIAL SUELTO O DE RELLENO
- 10.- LOS RELLENOS DE LA CEPAS ASI COMO LAS SOBREELEVACIONES DEL TERRENO SE HARAN CON UN MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 cm. CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADA AL 90%
- 11.- COEFICIENTE SISMICO $C = -$
- 12.- FACTOR DE COMPORTAMIENTO SISMICO $Q = -$
- 13.- VELOCIDAD REGIONAL DE VIENTO $V_r = 125 \text{ Km/H}$

Nombre del proyecto: Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quilisco de la localidad de Nextipac en las confluencias de las calles Venustiano Carranza / 16 de Septiembre y obra complementaria, municipio de Zapopan Jalisco

Contenido del plano:

Detalles asta bandera

No. Contrato: DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-102-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura: Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos: Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área: Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo

Empresa responsable del proyecto: Jennifer Flores Chávez **jenfloc** CONSTRUCCIONES

Ubicación: Col. Nextipac, Zapopan, Jalisco

North: Fecha: Junio 2022
Escala: Indicada
Cotas: Clave: PL-NEX-DET-08