



| Excavaciones y reintegraciones |                          |   |                      |
|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| Nombre                         | Descripción              | Cantidad  |                      |
|                                | Jardinerías de concreto  | 1. Excavación para banca de concreto                                    | 44,00 m <sup>2</sup> |
|                                | Jardinerías perimetrales | 1. Excavación para quincón en jardinerías                               | 214 m <sup>2</sup>   |
|                                | Jardinerías intermedias  | 1. Excavación para muros de mampostería                                 | 30 m <sup>2</sup>    |
|                                | Medialunas               | 1. Excavación para anclaje de medialunas (ver plano de detalles)        |                      |
|                                | Escalones                | 1. Excavación para escalones, diferentes medidas                        | 288 m <sup>2</sup>   |
|                                | Canche multiluzos        | 1. Excavación de losa de concreto para cancha                           | 299 m <sup>2</sup>   |
|                                | Rampas                   | 1. Excavación de rampas para accesibilidad                              | 293 m <sup>2</sup>   |
|                                | Exposada                 | 1. Excavación para pisos de concreto lavados y electra virgen de pichón | 2,162 m <sup>2</sup> |
|                                | Asfa para bardana        | 1. Excavación para asfa en bardana central (ver plano de detalles)      |                      |
|                                | Vegetación               | 1. Excavación para áreas verdes (ver plano de vegetación)               | 1,249 m <sup>2</sup> |
|                                | Talud                    | 1. Excavación para talud (ver planos de detalles)                       | 133 m <sup>2</sup>   |
|                                | Iluminación              | 1. Excavación para discos de concreto para poste                        | 8 m <sup>2</sup>     |
|                                | Redes cloacas            | 1. Excavación para red de cloacas (ver plano de redes)                  |                      |
|                                | Bardana                  | 1. Excavación para anclaje de bardana                                   | 84 m <sup>2</sup>    |
|                                | Banquetas                | 1. Excavación para banquetas  | 78,3 m <sup>2</sup>  |



Simbología:

Nombre del proyecto:  
Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de la localidad de Nextipac en las confluencias de las calles Venustiano Carranza / 16 de Septiembre y obra complementaria, municipio de Zapopan Jalisco

Contenido del plano:  
**Preliminares Excavaciones y reintegraciones**

No. Contrato:  
**DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-102-2022**

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

**Ing. Ismael Jáuregui Castañeda**

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

**Arq. Edwin Aguilar Escatel**

Jefe de área:

**Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo**

Empresa responsable del proyecto:

**Jennifer Flores Chávez**

Ubicación:  
**Col. Nextipac, Zapopan, Jalisco**

Norte: Fecha: **Mayo 2022**  
Escala: **1:150**  
Cotas: **1:150** Clave: **PL-NEX-PRE-02**