



Alcances generales:

Simbología

Nombre del proyecto:
 Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Poniente, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:
 Secciones.

No. Contrato:
 DOPI-MUN-RM-PAV-LP-132-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatet

Jefe de área:
 Responsable del proyecto:
 Inr. Norberto Esaú Romero Joya

Ubicación:
 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco

Fecha: septiembre 2022

Escala: Indicada

Acotaciones: Metros
 Clave: GEO-03

CUADRO DE CURVAS

CURVA	DELTA	RADIO	ARCO	STAN	CUERDA	AREA BAJO CUERDA
C1	00°5'14.25"	328.189	0.500	0.250	0.500	0.000
C2	00°5'14.25"	328.199	0.500	0.250	0.500	0.000
C3	00°5'14.24"	328.211	0.500	0.250	0.500	0.000
C4	00°5'14.23"	328.225	0.500	0.250	0.500	0.000
C5	00°6'5.46"	705.528	1.250	0.625	1.250	0.000
C6	00°6'5.48"	705.491	1.250	0.625	1.250	0.000
C7	00°6'5.49"	705.464	1.250	0.625	1.250	0.000
C8	00°6'5.49"	705.443	1.250	0.625	1.250	0.000
C9	00°0'23.77"	10,847.899	1.250	0.625	1.250	0.000
C10	00°0'23.77"	10,848.185	1.250	0.625	1.250	0.000
C11	00°0'23.77"	10,848.190	1.250	0.625	1.250	0.000
C12	00°0'23.77"	10,848.196	1.250	0.625	1.250	0.000
C13	00°1'14.21"	4,864.224	1.750	0.875	1.750	0.000
C14	00°1'14.21"	4,864.204	1.750	0.875	1.750	0.000
C15	00°1'14.21"	4,864.242	1.750	0.875	1.750	0.000
C16	00°1'14.21"	4,864.309	1.750	0.875	1.750	0.000
C17	00°0'7.67"	47,068.502	1.750	0.875	1.750	0.000
C18	00°0'7.67"	47,068.511	1.750	0.875	1.750	0.000
C19	00°0'7.67"	47,068.524	1.750	0.875	1.750	0.000
C20	00°0'7.67"	47,065.839	1.750	0.875	1.750	0.000
C21	00°1'4.19"	5,623.108	1.750	0.875	1.750	0.000
C22	00°1'4.19"	5,623.097	1.750	0.875	1.750	0.000
C23	00°1'4.19"	5,623.049	1.750	0.875	1.750	0.000
C24	00°1'4.19"	5,623.040	1.750	0.875	1.750	0.000
C25	00°1'11.42"	5,053.816	1.750	0.875	1.750	0.000
C26	00°1'11.42"	5,053.856	1.750	0.875	1.750	0.000
C27	00°1'11.42"	5,053.866	1.750	0.875	1.750	0.000
C28	00°1'11.42"	5,053.908	1.750	0.875	1.750	0.000
C29	00°0'20.60"	17,525.786	1.750	0.875	1.750	0.000
C30	00°0'20.60"	17,525.775	1.750	0.875	1.750	0.000
C31	00°0'20.60"	17,525.765	1.750	0.875	1.750	0.000
C32	00°0'20.60"	17,525.380	1.750	0.875	1.750	0.000
C33	00°1'45.35"	3,426.530	1.750	0.875	1.750	0.000
C34	00°1'45.35"	3,426.493	1.750	0.875	1.750	0.000
C35	00°1'45.35"	3,426.470	1.750	0.875	1.750	0.000
C36	00°1'45.35"	3,426.448	1.750	0.875	1.750	0.000

CUADRO DE CONSTRUCCION DE EJE

EST	LADO	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
						X	Y
PST=0+000.00					PST=0+000.00	660,912.8301	2,291,080.4765
PST=0+467.38			S 80°27'44.95" E	467.276	PST=0+467.38	661,373.6468	2,291,003.0521
PST=0+503.37			S 81°14'55.82" E	35.989	PST=0+503.37	661,409.2166	2,290,997.5766

LONGITUD = 503.375m

