



Alcances generales:
Simbología
Linea de alumbrado público, conformada por 2 cables XLPE de Aluminio calibre 4 AWG, alrededor en barco de Auto STB Pk R10 ce 2" de diámetro. Proyectado.
Regalo para alumbrado público a pie de poste, de 40 x 40 x 60 cm, con marco y contramano de aluminio galvanizado. Proyectado.
Regalo para alumbrado público para cruce de calle y/o a pie de poste, de 40 x 60 x 80 cm, con marco y contramano de aluminio galvanizado. Proyectado.
Montaje de luminaria LED para vialidad menor Sayco modelo Sayco 54W, potencia de 50 watts, 120x277 Vcc, 60 Hz, 4000K, color PCW, con soporte tipo Catalogo 1F-Sayco16_Ed4-G2-R0M-UN-DMC-Phs-RC-0793 para cordón de conexión de cable circular ø 7 mm. Percha sencilla en base de 1.5 mts de longitud. Proyectado.
Valla para feria de 16 mm x 1.05 mts. Con protocolo. Proyectado.
Transición aero-aerostáticas con tubo conducto redondo de pared gruesa de 1-1/4". Proyectada.
Poste de concreto de CFE. Existente.
Luminaria OV a LED. Existente.
Cotas de registros y postes en metros.
Equipo de medición y control de alumbrado público, conformado por interruptor de caja modulada NEMA1 de 3 x 30 A y contador de 3 + 30A NEMA1, activado por medio de interruptor NEMA1 que está instalado en jaulería NEMA 4X, dimensiones 400x200 cm. Proyectado.

NOTAS:
 -De no respetarse las especificaciones fotométricas de la luminaria, materiales eléctricos y equipos eléctricos no se garantiza que cumplan los parámetros antes enunciados, toda omisión a la memoria técnica y al proyecto en general será responsabilidad de quien ejecuta la obra, ya que al llevarse a cabo no se garantiza el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y por tanto la recepción de obra por parte de la Dirección de Alumbrado Público de Zapopan.

-Se realizará la sustitución de Control y Medición existente por motivo de actualización de cargas al circuito.

Municipio de Zapopan revisó y da visto bueno al presente proyecto de alumbrado público con vigencia de un año a partir de _____ del 20_____

Revisó _____ Validó _____

Revisó proyecto _____ Visto bueno técnico _____

Vto. Bo. _____ Visto bueno de Alumbrado Pùblico de Zapopan _____

Nombre del proyecto:
Construcción en concreto hidráulico de calle Toronja entre las calles Manzana y Cerezo. Obra integral, incluye: agua potable, drenaje, luminarias, banquetas y esquinas incluyentes.

Contenido del plano:
Proyecto eléctrico de alumbrado público

No. Contrato:

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escaté

Jefe de área:

Inr. Norberto Esaú Romero Joya
Empresa: Ing. Heladio Jiménez Pérez
Proyectista: PEJ 297C23

Ubicación:

Col. La Coronilla del Ocote, Zapopan, Jalisco

Fecha: enero 2023
Escala: Indicada
Acotaciones:

Clave: Metros

ELE-A-01






DIAGRAMA UNIFILAR MUNICIPAL A.P. (A)

SE SUSTUYE MEDICION Y CONTROL EXISTENTE

CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO

