



- Cargas consideradas:
- Sobre carga muerta = 2,680 kg/m²
1. relleno compactado = 1.0 m (1,800 kg/m²).
 2. Base hidráulica = 0.20 m (440 kg/m²).
 3. Pavimento rígido de suelos mas mismo.
 4. Empuje activo de suelos mas mismo.
- Carga viva (IMT 66.5) = 6.25 ton
- Parámetros de diseño:
5. Coeficiente sísmico, C = 0.36
 6. Factor de comportamiento sísmico, Q = 2
 7. Ángulo de fricción interna, $\phi = 32^\circ$
 8. Peso específico del suelo, $\gamma = 1.8 \text{ ton/m}^3$
 9. Capacidad de carga considerada, $q_u = 15.0 \text{ ton/m}^2$
 10. Profundidad de desplanteo, Df = 3.50 m

TABLA DE TRASLAPES

FC (kg/cm ²)	200	250 A 350	400 A 450	500 A 650
CALAJE (cm)	75	70	50	50
# 3	100	90	70	70
# 5	120	110	85	80
# 6	145	135	105	90
# 8	240	235	175	150

USAR CONECTOR MECÁNICO

PAQUETES DE 3 VARILLAS = 1 x LONGITUD DE TRASLAPÉ
VER NOTA 4 DE TRASLAPES Y CONEXIONES DE REFUERZO.

TABLA G GANCHOS Y DOBLECES DE REFUERZO

VARILLA	DIÁMETRO (cm)	GANCHO	90° o 180°			
			200	250 a 350	400 a 450	500 a 650
# 3	6	LONGITUD DE ANCLAJE (cm)	20	20	20	15
# 4	8	DE ANCLAJE (cm)	30	25	20	20
# 5	10	DE ANCLAJE (cm)	35	35	25	25
# 6	12	DE ANCLAJE (cm)	45	40	30	30
# 8	15	DE ANCLAJE (cm)	60	50	40	35
# 10	20	DE ANCLAJE (cm)	70	65	50	45
# 12	25	DE ANCLAJE (cm)	85	75	60	55


SECCIÓN CRÍTICA

SECCIÓN CRÍTICA


GANCHO DE ESTRIBOS

VARILLA	a (cm)	c (cm)
# 3	5	10
# 4	5	10
# 5	7	14


GANCHO A 135°



Planta de losa de cimentación, caja pluvial c
Esc. 1:35 (cm)




Planta de losa tapa, caja pluvial c
Esc. 1:35 (cm)




Sección a-a', detallado para paso de colector pluvial
Esc. 1:35 (cm)


Notas:
Todas las varillas de refuerzo se deben rematar en su extremo, cumpliendo con una longitud de 2 diámetros de varilla (2D).
Los armados indicados aquí son adicionales a los armados de los muros Mc-1.




Esquemático de cruce de armados tipo de muros a losa tapa y losa de cimentación
Esc. 1:35 (cm)




Sección c-c', remate de losa tapa a trabe de confinamiento
Esc. 1:10 (cm)




Muros de concreto, Mc-1
Esc. 1:10 (cm)




Detalle escalera marina




Sección b-b', esquemático para cono de acceso, media caña y baquetón.
Esc. 1:15 (cm)




Detalle tipo de confinamiento para paso de tuberías en muros
Esc. 1:20 (cm)




Losa de cimentación, Lc-1
Esc. 1:10 (cm)



Losa tapa, Lt-1
Esc. 1:10 (cm)



Trabe de confinamiento, Trc-1
Esc. 1:30 (cm)



Dala, D-1
Esc. 1:10 (cm)

Dirección de abastecimiento y operación para su revisión operativa

Ing. José Luis Montaño Ochoa Director de abastecimiento y operación	Ing. María Elena Parral Acosta Subdirectora de alcantarillado	Ing. Félix Franco García Jefe de sección de alcantarillado Sector Hidalgo
--	--	--

Nombre del proyecto: Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Santa Cecilia, etapa 01, incluye conexión con calle Santa Laura y obras complementarias, colonias Santa Margarita la Sección, UAG, Real del Parque, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano: Detalles tipo de caja pluvial c, tangente.

No. Contrato: DOPI-MUN-PP-EP-LP-017-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura: Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos: Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área: Ing. Adhax Yigaal Gurrola Soto

Responsable del proyecto: Ing. Salvador Hernández Pacheco

Ubicación: Calle santa cecilia entre avenida santa esther y calle san rafael, colonia santa margarita, Zapopan, Jalisco

Fecha: Febrero 2023

Escala: Indicada

Clave: EST-02