



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el respectivo acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la Séptima Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2023, el día 31 de marzo de 2023, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de 25 (veinticinco) licitantes; y llevándose a cabo posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Velero Pavimentación y Construcción, S.A. De C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-001, el análisis no considera corte con disco solicitado en la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-022, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-023, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-041, el análisis no considera la cantidad de material necesario para la realización de los trabajos.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Anexo: PT 17

Descripción del proyecto: ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (T/M), CLAVE 14DPR3735C, PRIMARIA MARIANO AZUELA (T/V), CLAVE 14DPR3894R, Y RENOVACIÓN DEL PARQUE BARRIAL ADJUNTO (AFUERA), INCLUYEN: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE PASEO DE LAS GALATEAS, JARDINES DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Núm de concurso: DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023

Fecha de propuesta: 31/mar./2023

Inicio de obra: 01/may./2023

Fin de obra: 31/ago./2023

Duración en días: 123

Página: 1/324

Ubicación: , ,

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

TARJETAS DE CONCEPTO DE TRABAJO

Clave:	DOPI-001	Unidad:	M3
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		Cantidad:	5.7000
		Precio unitario:	195.52
		Total	1,114.46

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Equipo				
H	INSEQ-150323-002	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hr	0.01000
H	INSEQ-150323-014	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 416 E 95 H.P	hr	0.15000
H	INSEQ-150323-012	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto	hr	0.15000
Auxiliares				
+	INSBAS-150323-025	Cuadrilla (3 Peones + Herramienta Menor + Mando intermedio)	jor	0.01000

Costo directo

Indirectos

Subtotal

Financiamiento

Subtotal

Utilidad

Subtotal

Total sobrecostos

Precio unitario



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO**



VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (T/M), CLAVE 14DPR3735C, PRIMARIA MARIANO AZUELA (T/V), CLAVE 14DPR3894R, Y RENOVACIÓN DEL PARQUE BARRIAL ADJUNTO (AFUERA), INCLUYEN: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE PASEO DE LAS GALATEAS, JARDINES DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Ubicación: ..

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Anexo: PT 17
 Núm de concurso: DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
 Fecha de propuesta: 31/mar./2023
 Inicio de obra: 01/may./2023
 Fin de obra: 31/ago./2023
 Duración en días: 123
 Página: 22/324



TARJETAS DE CONCEPTO DE TRABAJO

Clave: DOPI-022	Unidad: PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE 6" DE DIÁMETRO, COLOR GRIS MARTILLO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 30, DE 1.10 M DE LONGITUD (0.75 M VISIBLE Y 0.35 M OCULTO), TAPA SUPERIOR DE PLACA 3/16" C/ESCUDO EN ACERO INOXIDABLE (RECORTE LASER), 3 CALCOMANÍAS COLOR BLANCO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE DE 3 CM DE ANCHO, 4 ANILLOS DE HERRERÍA PARA PROTEGER PLACA Y CALCOMANÍAS REFLEJANTES (VER DETALLE EN PROYECTO), CON ANCLAS SOLDADAS DE VARILLA DE 1/2" DE 10 CM PARA SU ANCLAJE, INCLUYE: DADO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X40 CM, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	Cantidad: 23.0000
	Precio unitario: 3,266.98
	Total 75,140.54

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	INSMAT-150323-028	Bolardo de 6" de diametro fabricado en tubo de acero al carbon cedula 30, de 1.10 m de desarrollo. segun especificaciones.	pza	1.00000
Auxiliares				
+	INSBAS-150323-018	Cuadrilla (1 Oficial Especializado + 1 Ayudante General + Herramienta Menor + Mando intermedio)	jor	0.12000
+	INSBAS-150323-012	Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2	m3	0.06720

Costo directo

Indirectos

Subtotal

Financiamiento

Subtotal

Utilidad

Subtotal

Total sobrecostos

Precio unitario



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (T/M), CLAVE 14DPR3735C, PRIMARIA MARIANO AZUELA (T/V), CLAVE 14DPR3694R, Y RENOVACIÓN DEL PARQUE BARRIAL ADJUNTO (AFUERA), INCLUYEN: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE PASEO DE LAS GALATEAS, JARDINES DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Ubicación: , ,

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Anexo: PT 17

Núm de concurso: DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023

Fecha de propuesta: 31/mar./2023

Inicio de obra: 01/may./2023

Fin de obra: 31/ago./2023

Duración en días: 123

Página: 23/324

TARJETAS DE CONCEPTO DE TRABAJO

Clave: DOPI-023	Unidad: PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL PUNTUAL Y/O AVANCE CON LÍNEAS, PREFABRICADA A BASE DE CONCRETO VIBROPRESADO, RESISTENCIA DE F' C= 250 KG/CM2, MEDIDAS DE 40 X 40 X 4 CM, COLOR NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES	Cantidad: 242.0000
MATE, JUNTA DE 2 A 3 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO DE SEPARACION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CM MÍNIMO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ALMACENAJES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RECORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, EQUIPO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL AL INICIO Y FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Precio unitario: 181.19
	Total 43,847.98

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	INSMAT-150323-082	Guia podotactil prefabricada puntual y/o lineal de 40x40x5 cm de resistencia f'c= 250 kg/cm2, segun especificaciones.	pza	1.05000
Auxiliares				
+	INSBAS-150323-014	Cuadrilla (1 Oficial Albañil + 2 Ayudantes Generales + Herramienta Menor + Mando intermedio)	jor	0.02500
+	INSBAS-150323-029	Mortero Cemento-Arena en Proporción 1:4	m3	0.00840

Costo directo

Indirectos

Subtotal

Financiamiento

Subtotal

Utilidad

Subtotal

Total sobrecostos

Precio unitario



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO**



VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Anexo: PT 17

Descripción del proyecto: ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (T/M), CLAVE 14DPR3735C, PRIMARIA MARIANO AZUELA (T/V), CLAVE 14DPR3894R, Y RENOVACIÓN DEL PARQUE BARRIAL ADJUNTO (AFUERA), INCLUYEN: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE PASEO DE LAS GALATEAS, JARDINES DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Núm de concurso: DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023

Fecha de propuesta: 31/mar./2023

Inicio de obra: 01/may./2023

Fin de obra: 31/ago./2023

Ubicación: ..

Duración en días: 123

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Página: 41/324

TARJETAS DE CONCEPTO DE TRABAJO

Clave: DOPI-041	Unidad: PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (RESTRICTIVO, INFORMATIVO O PREVENTIVO) DE 0.61X0.61 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 2"x2" Y CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL EN CALIBRE 12, DADO DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X80 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	Cantidad: 8.0000
	Precio unitario: 2,660.64
	Total: 21,285.12

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	INSMAT-150323-155	Señalamiento vertical (Restrictivo, informativo o preventivo) de 61 x 61 cm grado ingeniería en vinil alta durabilidad	pza	1.00000
Auxiliares				
+	INSBAS-150323-018	Cuadrilla (1 Oficial Especializado + 1 Ayudante General + Herramienta Menor + Mando intermedio)	jor	0.15000
+	INSBAS-150323-011	Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2	m3	0.06720

Costo directo

Indirectos

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Constructora Mabay, S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

B. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-001, el análisis no considera corte con disco solicitado en la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-014, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-015, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-017, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO




31-mar-2023

CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023	Fecha: 31/03/2023
Obra: Estructura con lonaría, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.	
	DOCUMENTO PT17

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
	Análisis: DOPI-001 Unidad: M3			
	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
MANO DE OBRA				
	PEON.	JOR	23.6500	0.042287
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton HR de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3		7.4100	0.135000
	Martillo hidraulico Okada Okb 310b 1122 kg. clase 750 pie-lib HR 500-820		10.0000	0.100000
	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo		0.030000





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



31-mar-2023

CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.

Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023

Fecha: 31/03/2023

Obra: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.



DOCUMENTO
PT17

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOPI-014 Unidad: M

GUARNICIÓN TIPO "L" EN SECCIÓN 35-20X45 Y CORONA DE 15 CM DE ALTURA POR 12X15 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y M2				0.450000
GUARNICIONES.				
CURACRETO ROJO.		LT		0.138916
CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO F'C=250 M3 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.R. (A 3 DIAS).				0.115763

MANO DE OBRA

OFICIAL ALBAÑIL Y PEON		JOR	9.9600	0.100431
------------------------	--	-----	--------	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR		(%)mo		0.030000
Vibrador Stow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin HR operador			13.6200	0.073429



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



31-mar-2023

CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.

Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023

Fecha: 31/03/2023

Obra: Estructura con lonaría, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.



DOCUMENTO
PT17

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOPI-015 Unidad: M

GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EN SECCIÓN 35-20X45 Y CORONA DE 15 CM DE ALTURA, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES


CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y M2				0.450000
GUARNICIONES.				
CURACRETO ROJO.		LT		0.138916
CONCRETO PREMEZCLADO DE PLANTA F'C= 200 M3 KG/CM2 RESISTENCIA CON AGREGADO MAX. 3/4" R.N.				0.061875

MANO DE OBRA

OFICIAL ALBAÑIL Y PEON		JOR	11.1100	0.090000
------------------------	--	-----	---------	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR		(%)mo		0.030000
Vibrador Stow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin HR operador			3.7000	0.270000



31-mar-2023

CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023	Fecha: 31/03/2023
Obra: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.	
	
DOCUMENTO PT17	

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
Análisis: DOPI-017 Unidad: M				
GUARNICIÓN TIPO "I" EN SECCIÓN 15X35 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N., ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
MATERIALES				
	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y M2			0.300000
	GUARNICIONES.			
	CURACRETO ROJO.	LT		0.056700
	CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO F'C=250 M3 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.R. (A 3 DIAS).			0.055125
MANO DE OBRA				
	OFICIAL ALBAÑIL Y PEON	JOR	11.1300	0.089859
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Vibrador Stow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin HR operador		33.3700	0.029971
	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo		0.030000

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

C. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-001, el análisis no considera corte con disco solicitado en la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-014, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-015, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-017, el análisis no considera el material necesario para la realización de los trabajos.



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO**



Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023	Fecha: 31/03/2023
Obra: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT17

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
	Análisis: DOPI-001	Unidad: M3		
	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
MANO DE OBRA				
	PEON.	JOR	33.8700	0.029526
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton HR de peso de operación, capacidad de cucharón de 0.92 a 1.83 yd3		7.8200	0.127946
	Martillo hidraulico Okada Okb 310b 1122 kg. clase 750 pie-lib		10.5500	0.094775
	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo		0.030000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO**



Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023	Fecha: 31/03/2023
Obra: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT17

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOPI-014 Unidad: M
 GUARNICIÓN TIPO "L" EN SECCIÓN 35-20X45 Y CORONA DE 15 CM DE ALTURA POR 12X15 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y M2	0.450000
GUARNICIONES.	
CURACRETO ROJO. LT	0.138916
CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO F'C=250 M3 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.R. (A 3 DIAS).	0.115763

MANO DE OBRA



OFICIAL ALBAÑIL Y PEON	JOR	14.2600	0.070125
------------------------	-----	---------	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR (%)rno			0.030000
Vibrador Stow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin HR operador		14.3700	0.069592

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



31-mar-2023

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023	Fecha: 31/03/2023
Obra: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT17

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOPI-015 Unidad: M

GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EN SECCIÓN 35-20X45 Y CORONA DE 15 CM DE ALTURA, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y M2	0.450000
GUARNICIONES.	
CURACRETO ROJO. LT	0.138916
CONCRETO PREMEZCLADO DE PLANTA F'C= 200 M3 KG/CM2 RESISTENCIA CON AGREGADO MAX. 3/4".R.N.	0.061875

MANO DE OBRA

OFICIAL ALBAÑIL Y PEON	JOR	15.9100	0.062842
------------------------	-----	---------	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR (%)mo			0.030000
Vibrador Stow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin HR operador		3.9100	0.255892






MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023	Fecha: 31/03/2023
Obra: Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT17

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
Análisis: DOPI-017 Unidad: M				
GUARNICIÓN TIPO "T" EN SECCIÓN 15X35 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N. ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
MATERIALES				
	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS Y M2			0.300000
	GUARNICIONES.			
	CURACRETO ROJO.	LT		0.056700
	CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO F'C=250 M3 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.R (A 3 DIAS)			0.055125
MANO DE OBRA				
	OFICIAL ALBAÑIL Y PEON	JOR	15.9400	0.062743
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Vibrador Stow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin HR operador		35.2100	0.028405
	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo		0.030000

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutará los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.






MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Desarrolladora Lumadi, S.A. De C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

D. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-005, el análisis no considera regalías al banco de tiro solicitadas en la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-046, el análisis no es congruente con solicitado en la descripción del concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-058, el análisis no considera la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-085, el análisis no considera el acarreo fuera de la obra necesaria para la realización de los trabajos.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 Concurso No. DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023

Duración: 123 días naturales

Obra: ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA FELIPE (T/M), CLAVE 14DPR3735C, PRIMARIA MARIANO AZUELA (T/V), CLAVE 14DPR3894R, Y RENOVACIÓN DEL PARQUE BARRIAL ADJUNTO (AFUERA), INCLUYEN: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE PASEO DE LAS GALATEAS, JARDINES DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Fecha: 2023/03/31

Inicio Obra: 01-May-2023
 Fin Obra: 31-Ago-2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Partida: A0101		Análisis No.:	50	
Análisis: DOPI- 005		M3		30.91
CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.				
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ-CAT416D	RETROEXCAVADORA-CARGADORA CAT 416D POTENCIA EN EL VOLANTE (BRUTA) 77 H.P., (NETA) 74 H.P.,	HRA	37.58	0.0265
EQC-CV7M3	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ IK-1417/34 7 M3 DE 170 H.P.	HRA	42.50	0.0235
BASICOS				
CUAD-PEON-1001	CUADRILLA (1 PEON)	JOR		0.0010

REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIO FELIPE TRUJILLO GRACIAN



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 Concurso No. DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023

Duración: 123 días naturales



Obra: ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA FELIPE (T/M), CLAVE 14DPR3735C, PRIMARIA MARIANO AZUELA (T/V), CLAVE 14DPR3894R, Y RENOVACIÓN DEL PARQUE BARRIAL ADJUNTO (AFUERA), INCLUYEN: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE PASEO DE LAS GALATEAS, JARDINES DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Fecha: 2023/03/31

Inicio Obra: 01-May-2023
 Fin Obra: 31-Ago-2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Partida: A0302		Análisis No.:	30	
Análisis: DOPI- 046		M3		4.05
RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO DE SUELO-CEMENTO, A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN PROPORCIÓN DE 10:1. EN CEPAS O CAJÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD ÓPTIMA, MEZCLADO, TENDIDO, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
AGRD0000600	TEPETATE	M3		1.0510
AGUA0000100	AGUA TOMA DOMICILIARIA	M3		0.2000
AGLT0000100	CEMENTO GRIS	TON		0.1994
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ-BAILAR-WACKER-BS6	PLACA VIBRATORIA (BAILARINA) WACKER BS600 PRESENTACION 58 CM, FUERZA DE IMPACTO 1350 KG, RENDIMIENTO SUPERFICIAL 300 M2/HRA, TAMAÑO DE PLACA 33X28 CM, PESO 62 KG, MOTOR 2 TIEMPOS DE GASOLINA 4 H.P. CON OPERADOR	HRA	5.00	0.2000
BASICOS				
CUAD-PEON-1001	CUADRILLA (1 PEON)	JOR		0.1818

REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIO FELIPE TRUJILLO GRACIAN



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO**



DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN
Concurso No. DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023

Duración: 123 días naturales


Obra: ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA FELIPE (T/M), CLAVE 14DPR3735C, PRIMARIA MARIANO AZUELA (T/V), CLAVE 14DPR3894R, Y RENOVACIÓN DEL PARQUE BARRIAL ADJUNTO (AFUERA), INCLUYEN: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE PASEO DE LAS GALATEAS, JARDINES DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Fecha: 2023/03/31

Inicio Obra: 01-May-2023
Fin Obra: 31-Ago-2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Partida: A0304		Análisis No.:	20	
Análisis: DOPI- 058		KG		2,717.54
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL, ROLADO, EN BASE A PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, SOLDADURA, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, FONDO PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, GRÚA ARTICULADA, CARGA, TRASLADO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
BASICOS				
CUAHERRERO001	CUADRILLA (1 OF. HERRERO + 1 AYUDANTE)	JOR		0.0033
Tipo 9 HER-TUBO001	HERRERIA ESTRUCTURAL A BASE DE TUBO DE ACERO	KG		1.0500

REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIO FELIPE TRUJILLO GRACIAN



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 Concurso No. DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023

Duración: 123 días naturales

Obra: ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA FELIPE (T/M), CLAVE 14DPR3735C, PRIMARIA MARIANO AZUELA (T/V), CLAVE 14DPR3894R, Y RENOVACIÓN DEL PARQUE BARRIAL ADJUNTO (AFUERA), INCLUYEN: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE PASEO DE LAS GALATEAS, JARDINES DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Fecha: 2023/03/31

Inicio Obra: 01-May-2023
 Fin Obra: 31-Ago-2023

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Partida: A0501		Análisis No.:	30	
Análisis: DOPI-085		M2		6.50
DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE MALLA CICLÓN EXISTENTE CON POSTES VERTICALES Y HORIZONTALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, DESMONTAJE DE PUERTAS, DEMOLICIÓN DE ANCLAJES DE CONCRETO, ACARREO Y APILE DE MATERIAL A BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
BASICOS				
CUAD-AY-ESPEC	CUADRILLA (1 AYUDANTE ESPECIALIZADO)	JOR		0.2000
CUAD-PEON-1001	CUADRILLA (1 PEON)	JOR		0.0500

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Ingeniería y Construcción Ducis S.A. De C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

E. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO



1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-001, el análisis no considera corte con disco solicitado en la descripción del concepto.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-017, el análisis no considera la cantidad de material necesario para la realización de los trabajos.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-086, el análisis no considera el acarreo fuera de la obra necesario para la realización de los trabajos.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-118, el análisis no considera corte con disco solicitado en la descripción del concepto.



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
Obra:	Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	ZAPOPAN, JALISCO
Duración:	123 días naturales
Fecha:	31/03/2023
Inicio Obra:	01/05/2023
Fin Obra:	PT17




ANALISIS DE TARJETAS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		1	Análisis No.:	1

Análisis: DOPI-001 M3 5.7000
 DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HOR	/	7.999129
EQRE4468	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310G	HOR	/	7.999129



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS S.A. DE C.V.	
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
Obra:	Estructura con lonarria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	ZAPOPAN, JALISCO
	 DUCIS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Duración:	123 días naturales
Fecha:	31/03/2023
Inicio Obra:	01/05/2023
Fin Obra:	PT17

ANALISIS DE TARJETAS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		3 Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-017	M		2.5900
GUARNICIÓN TIPO "I" EN SECCIÓN 15X35 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N., ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
MATERIALES				
MA CIMBRA MET	CIMBRA METALICA	KG	*	0.100000
MA ACEITE QUE	ACEITE QUEMADO	LT	*	0.100000
MA MEM CURAD	MEMBRANA DE CURADO BASE AGUA	LT	*	0.072188
MA CONCRETO	CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 250 KG/CM2	M3	*	0.049500

MANO DE OBRA

2A+4A-U	CUADRILLA No. 76 (2 ALBAÑIL + 4 AY) URBANIZACION	JOR	/	66.730788
---------	--	-----	---	-----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	*	0.021752



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad


INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
Obra:	Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	ZAPOPAN, JALISCO
Duración:	123 días naturales
Fecha:	31/03/2023
Inicio Obra:	01/05/2023
Fin Obra:	PT17



ANALISIS DE TARJETAS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		1	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-086	PZA		1.0000
DESMONTAJE Y RETIRO DE PORTÓN DE INGRESO, HERRERÍA CERRADA DE 3.00 X 2.10 M A BASE DE PTR DE 1 1/2" A 4" Y LÁMINA DE ACERO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO DONDE SE ENCUENTRAN AHOGADAS LAS ANCLAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MANO DE OBRA				
MO011	PEON	JOR	*	3.746396
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	*	0.030000
%MO2	ANDAMIOS	%	*	0.030000





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS S.A. DE C.V.	
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
Obra:	Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	ZAPOPAN, JALISCO
Duración:	123 días naturales
Fecha:	31/03/2023
Inicio Obra:	01/05/2023
Fin Obra:	PT17

ANALISIS DE TARJETAS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		1	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-117	M3		0.4300
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HOR	/	7.999129
EQRE446B	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310G	HOR	/	7.999129

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.



II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
3	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
4	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	CUMPLE
9	JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	CUMPLE
12	ERBAZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
17	EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
18	HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
20	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
21	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
22	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	CUMPLE
25	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	CUMPLE
26	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
28	REY MANAGER S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
29	BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
30	CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
34	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN FICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
36	URBAMENTAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
38	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.	CUMPLE
42	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
43	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, obteniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
3	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,386,321.53
4	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	\$5,086,106.42
9	JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	\$4,805,378.76
12	ERBAZA, S.A. DE C.V.	\$4,813,272.27
13	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$4,979,280.78
17	EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO, S.A. DE C.V.	\$5,740,228.84
18	HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,982,959.21
20	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.	\$4,995,294.44
21	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$4,956,949.83
22	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	\$5,079,569.06
25	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	\$4,931,570.04
26	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,939,122.18
28	REY MANAGER S. DE R.L. DE C.V.	\$4,481,916.34
29	BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	\$4,740,306.40
30	CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V.	\$5,086,303.43
34	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN FICA, S.A. DE C.V.	\$5,886,953.36
36	URBAMENTAL, S.A. DE C.V.	\$4,886,230.49
38	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.	\$4,874,877.32
42	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	\$5,086,248.81
43	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE C.V.	\$5,816,457.93

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 E INFRAESTRUCTURA
 LICITACIÓN PÚBLICA
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



Obras Públicas e
 Infraestructura
 Gestión Integral de la Ciudad

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA

CONTRATO
 DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023

ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (T/M), CLAVE 14DPR3735C, PRIMARIA MARIANO AZUELA (T/V), CLAVE 14DPR3894R, Y RENOVACIÓN DEL PARQUE BARRIAL ADJUNTO (AFUERA), INCLUYEN: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE PASEO DE LAS GALATEAS, JARDINES DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Rango de aceptación	10%
Techo financiero	\$ 5,173,592.86

Promedio total	\$ 5,015,670.70	Promedio mínimo	\$ 4,514,103.63
		Promedio máximo	\$ 5,517,237.77

IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANDO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4,186,321.53	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	REY MANAGER S. DE R.L DE C.V.	\$ 4,481,916.34	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	\$ 4,740,306.40	\$ 2,824,436.16	\$ 971,731.83	\$ 354,158.97	\$ 176,532.84	\$ 9,299.07	\$ 304,101.83	\$ -
4	JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	\$ 4,805,376.76	\$ 2,806,370.03	\$ 1,096,252.86	\$ 351,989.02	\$ 315,252.14	\$ 10,393.77	\$ 416,905.47	\$ -
5	ERRAZA, S.A. DE C.V.	\$ 4,813,272.27	\$ 2,883,587.83	\$ 964,132.46	\$ 332,839.57	\$ 320,026.77	\$ 6,912.62	\$ 485,955.91	\$ -
6	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.	\$ 4,874,877.32	\$ 2,879,781.43	\$ 1,024,582.04	\$ 459,553.58	\$ 333,113.76	\$ 16,670.54	\$ 361,096.50	\$ -
7	URBAMENTAL, S.A. DE C.V.	\$ 4,886,230.49	\$ 2,897,346.95	\$ 914,461.18	\$ 329,213.42	\$ 285,855.81	\$ 9,364.63	\$ 450,258.06	\$ -
8	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	\$ 4,931,570.04	\$ 3,057,715.98	\$ 957,821.74	\$ 380,363.77	\$ 305,033.79	\$ 5,347.11	\$ 295,246.85	\$ -
9	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4,939,122.18	\$ 2,785,481.10	\$ 850,634.03	\$ 315,865.62	\$ 445,403.19	\$ 11,908.25	\$ 330,512.63	\$ -
10	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 4,956,948.83	\$ 2,750,364.03	\$ 1,097,123.13	\$ 254,179.44	\$ 410,966.66	\$ 6,265.56	\$ 430,055.39	\$ -
11	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$ 4,979,280.76	\$ 2,839,481.94	\$ 1,074,371.12	\$ 413,379.79	\$ 299,636.37	\$ 5,019.89	\$ 347,391.81	\$ -
12	HECARPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4,982,959.21	\$ 2,816,486.44	\$ 975,259.38	\$ 393,612.46	\$ 376,602.25	\$ 9,517.41	\$ 411,401.26	\$ -
13	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.	\$ 4,995,294.44	\$ 2,808,112.83	\$ 971,273.69	\$ 375,882.89	\$ 178,533.88	\$ 8,823.56	\$ 374,578.89	\$ -
14	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	\$ 5,079,369.06	\$ 2,854,491.91	\$ 1,039,189.89	\$ 174,830.30	\$ 307,120.53	\$ 6,734.65	\$ 397,835.39	\$ -
15	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	\$ 5,086,106.42	\$ 2,815,387.67	\$ 1,093,018.06	\$ 303,850.88	\$ 353,829.56	\$ 15,981.30	\$ 504,027.43	\$ -
16	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	\$ 5,086,248.81	\$ 2,850,750.49	\$ 1,038,788.19	\$ 334,823.30	\$ 261,083.53	\$ 18,421.78	\$ 462,386.73	\$ -
17	CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V.	\$ 5,086,303.43	\$ 2,882,366.93	\$ 1,154,817.88	\$ 396,107.91	\$ 317,496.96	\$ 10,821.90	\$ 524,596.84	\$ -
18	EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO, S.A. DE C.V.	\$ 5,740,322.84	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
19	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 5,816,457.93	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
20	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN FICA, S.A. DE C.V.	\$ 5,886,953.36	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
Suspendido \$ 5,015,670.70	\$ 2,776,487.12	\$ 1,027,971.79	\$ 350,466.47	\$ 334,715.80	\$ 10,474.49	\$ 448,202.03	\$ -



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



Obras Públicas e
Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
		MATERIALES	MANO DE OBRA	IMAGINARIA Y EQUIPO		
1	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	REY MANAGER S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	BIUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	-\$ 152,050.96	-\$ 56,240.16	-\$ -	-\$ 58,192.85	-\$ 1,175.42
4	JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	-\$ 170,117.09	-\$ -	-\$ -	-\$ 19,463.65	-\$ -
5	ERBAZA, S.A. DE C.V.	-\$ 92,899.49	-\$ 63,839.31	-\$ -	-\$ 14,687.02	-\$ 3,561.87
6	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.	-\$ 96,705.69	-\$ 3,369.75	-\$ -	-\$ 1,602.04	-\$ -
7	URBAMENTAL, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ 113,510.61	-\$ 21,255.05	-\$ 49,059.99	-\$ 1,109.86
8	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ 40,150.05	-\$ -	-\$ 29,682.00	-\$ 5,127.39
9	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ 177,937.76	-\$ 34,600.85	-\$ -	-\$ -
10	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	-\$ 18,123.09	-\$ -	-\$ 96,287.03	-\$ -	-\$ 4,208.94
11	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ -	-\$ -	-\$ 35,077.43	-\$ 5,454.80
12	HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ 52,712.41	-\$ -	-\$ -	-\$ 957.08
13	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.	-\$ 190,374.29	-\$ 56,696.10	-\$ -	-\$ -	-\$ 1,650.91
14	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	-\$ -	-\$ -	-\$ 176,436.17	-\$ 27,595.24	-\$ 3,739.84
15	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ -	-\$ 46,615.54	-\$ -	-\$ -
16	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ -	-\$ 15,643.17	-\$ 53,632.27	-\$ -
17	CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V.	-\$ 94,120.19	-\$ -	-\$ -	-\$ 17,218.83	-\$ -
18	EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
19	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
20	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN FICA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO					VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (ABSOLUTO)	UTILIDAD (SOLVENTE/INSOLVENTE)	SOL VENTA TOTAL	RECALIFICACIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPOSITA	RECALIFICACIÓN FINAL
		MATERIALES	MANO DE OBRA	IMAGINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO						
1	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
2	REY MANAGER S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
3	BIUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	-\$ 152,050.96	-\$ 56,240.16	-\$ -	-\$ 58,192.85	-\$ 1,175.42	-\$ 287,659.40	-\$ 504,101.82	-\$ 238,442.42	SOLVENTE	-\$ 4,766,209.40	GANADOR
4	JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	-\$ 170,117.09	-\$ -	-\$ -	-\$ 19,463.65	-\$ -	-\$ 189,580.75	-\$ 418,805.47	-\$ 227,325.73	SOLVENTE	-\$ 4,809,576.78	SOLVENTE
5	ERBAZA, S.A. DE C.V.	-\$ 92,899.49	-\$ 63,839.31	-\$ -	-\$ 14,687.02	-\$ 3,561.87	-\$ 174,967.70	-\$ 405,958.91	-\$ 510,948.21	SOLVENTE	-\$ 4,817,772.27	SOLVENTE
6	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.	-\$ 96,705.69	-\$ 3,369.75	-\$ -	-\$ 1,602.04	-\$ -	-\$ 101,487.48	-\$ 181,098.50	-\$ 259,399.02	SOLVENTE	-\$ 4,820,677.31	SOLVENTE
7	URBAMENTAL, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ 113,510.61	-\$ 21,255.05	-\$ 49,059.99	-\$ 1,109.86	-\$ 184,935.51	-\$ 436,238.06	-\$ 285,322.55	SOLVENTE	-\$ 4,826,230.49	SOLVENTE
8	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ 40,150.05	-\$ -	-\$ 29,682.00	-\$ 5,127.39	-\$ 74,959.44	-\$ 295,248.85	-\$ 320,287.47	SOLVENTE	-\$ 4,831,870.04	SOLVENTE
9	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ 177,937.76	-\$ 34,600.85	-\$ -	-\$ -	-\$ 212,538.61	-\$ 590,512.43	-\$ 517,974.02	SOLVENTE	-\$ 4,839,212.18	SOLVENTE
10	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	-\$ 18,123.09	-\$ -	-\$ 96,287.03	-\$ -	-\$ 4,208.94	-\$ 115,619.06	-\$ 430,055.39	-\$ 311,436.33	SOLVENTE	-\$ 4,856,949.43	SOLVENTE
11	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ -	-\$ -	-\$ 35,077.43	-\$ 5,454.80	-\$ 40,532.23	-\$ 347,391.81	-\$ 806,659.52	SOLVENTE	-\$ 4,879,280.78	SOLVENTE
12	HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ 52,712.41	-\$ -	-\$ -	-\$ 957.08	-\$ 53,669.49	-\$ 411,461.26	-\$ 357,731.78	SOLVENTE	-\$ 4,962,959.21	SOLVENTE
13	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.	-\$ 190,374.29	-\$ 56,696.10	-\$ -	-\$ 1,650.91	-\$ -	-\$ 248,723.31	-\$ 574,678.89	-\$ 325,956.59	SOLVENTE	-\$ 4,995,294.44	SOLVENTE
14	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	-\$ -	-\$ -	-\$ 176,436.17	-\$ 27,595.24	-\$ 3,739.84	-\$ 207,771.35	-\$ 397,836.58	-\$ 190,167.34	SOLVENTE	-\$ 5,079,569.04	SOLVENTE
15	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ -	-\$ 46,615.54	-\$ -	-\$ -	-\$ 46,615.54	-\$ 504,027.43	-\$ 257,411.89	SOLVENTE	-\$ 5,084,306.42	SOLVENTE
16	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	-\$ -	-\$ -	-\$ 15,643.17	-\$ 53,632.27	-\$ -	-\$ 69,275.44	-\$ 262,308.73	-\$ 393,112.29	SOLVENTE	-\$ 5,088,242.81	SOLVENTE
17	CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V.	-\$ 94,120.19	-\$ -	-\$ -	-\$ 17,218.83	-\$ -	-\$ 111,339.02	-\$ 524,598.24	-\$ 413,357.61	SOLVENTE	-\$ 5,088,301.43	SOLVENTE
18	EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
19	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
20	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN FICA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



Obras Públicas e
Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara irsolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (SUBTRAYENDO)	UTILIDAD (SUSTRAYENDO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN FISCAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FISCAL						
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MANUTENCIÓN Y EQUIPO														
1	GALIBOX ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 4,386,323.53	DESCALIFICADO						
2	REV MANAGER S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 4,401,916.94	DESCALIFICADO						
3	BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	-5	56,240.16	-5	58,182.05	-5	1,175.42	-5	767,659.40	5	506,101.02	5	236,442.43	SOLVENTE	\$ 4,740,506.40	GANADOR		
4	JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	-5	170,117.09	-5	19,463.65	-5	-	-5	-89,540.75	5	416,909.47	5	227,322.75	SOLVENTE	\$ 4,805,376.76	SOLVENTE		
5	ERBAZA, S.A. DE C.V.	-5	62,599.49	-5	63,539.33	-5	14,607.02	-5	-74,967.70	5	485,955.91	5	310,962.21	SOLVENTE	\$ 4,813,272.27	SOLVENTE		
6	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.	-5	96,705.89	-5	3,569.75	-5	1,602.04	-5	-201,697.46	5	361,096.50	5	259,399.01	SOLVENTE	\$ 4,874,877.32	SOLVENTE		
7	URBAMENTAL S.A. DE C.V.	-5	113,510.61	-5	21,255.05	-5	49,059.99	-5	1,109.96	-5	284,935.51	5	450,256.06	5	265,322.55	SOLVENTE	\$ 4,884,250.49	SOLVENTE
8	GRUPO VYCO, S.A. DE C.V.	-5	40,150.05	-5	29,802.00	-5	-	-5	5,127.39	-5	74,959.44	5	295,246.05	5	220,287.42	SOLVENTE	\$ 4,931,570.04	SOLVENTE
9	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	277,857.78	-5	34,600.85	-5	-	-5	232,856.61	5	550,532.88	5	317,874.02	SOLVENTE	\$ 4,959,122.18	SOLVENTE		
10	INCOO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	-5	10,223.09	-5	96,287.63	-5	-	-5	4,206.84	-5	-112,619.06	5	430,055.39	5	311,426.33	SOLVENTE	\$ 4,956,848.03	SOLVENTE
11	JAVIA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	-5	-	-	85,077.43	-5	5,654.80	-5	40,532.23	5	547,991.81	5	306,689.56	SOLVENTE	\$ 4,976,280.76	SOLVENTE		
12	HECARPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-5	52,712.42	-5	857.00	-5	53,669.48	-5	53,669.48	5	411,401.26	5	357,731.78	SOLVENTE	\$ 4,981,959.21	SOLVENTE		
13	EDIFICACIONES Y PROYECTOS BOCA, S.A. DE C.V.	-5	190,974.29	-5	56,696.10	-5	-	-5	1,650.91	-5	248,723.31	5	574,679.09	5	325,956.99	SOLVENTE	\$ 4,995,284.64	SOLVENTE
14	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V.	-5	-	-	176,426.17	-5	27,595.24	-5	3,739.04	-5	207,771.25	5	397,930.59	5	190,167.34	SOLVENTE	\$ 5,079,569.06	SOLVENTE
15	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.	-5	-	-	46,615.54	-5	-	-5	46,615.54	5	504,027.43	5	457,411.89	SOLVENTE	\$ 5,086,106.42	SOLVENTE		
16	LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	-5	-	-	15,643.17	-5	93,632.17	-5	69,275.44	5	462,306.73	5	393,111.29	SOLVENTE	\$ 5,086,246.81	SOLVENTE		
17	CONSTRUCTORA BELLO, S.A. DE C.V.	-5	84,120.19	-5	17,216.83	-5	-	-5	-11,959.09	5	524,586.04	5	413,257.01	SOLVENTE	\$ 5,086,503.63	SOLVENTE		
18	EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 5,740,228.04	DESCALIFICADO		
19	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 5,816,457.93	DESCALIFICADO		
20	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN PCA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 5,886,959.56	DESCALIFICADO		

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número "DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023" al licitante "BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.", el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$4'740,306.40 (Cuatro millones setecientos cuarenta mil trescientos seis pesos 40/100 m.n.) más \$758,449.02 (Setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 02/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$5'498,755.42 (Cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos 42/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo que presentó la propuesta solvente más baja.

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Póliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad social, en Positivo, actualizado y vigente.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO



- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

Esta documentación **se deberá de entregar previo a la firma del Contrato**; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día viernes 28 de abril de 2023, a las 10:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si en la fecha señalada el adjudicatario NO firma el contrato por causas imputables a él mismo**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nueva licitación.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Deberán iniciarse los trabajos el día 01 de mayo de 2023 y concluirse el día 31 de agosto de 2023, período de 123 días naturales, conforme se estableció en la Convocatoria.

Emite el presente fallo **Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de **Oswaldo García Romero**.



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023
FALLO**



Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **19 de abril de 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto por artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

**OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**

**ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN**



**SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA**

