



SIMBOLOGIA	
TUBO PVC SANITARIO NORMA	
	CODO PVC SANITARIO A 90°
	CODO PVC SANITARIO A 45°
	YEE PVC SANITARIO SENCILLA
	YEE REDUCIDA PVC SANITARIO SENCILLA
	YEE DOBLE PVC SANITARIO SENCILLA
	BAIANTE DE AGUAS PLUVIALES
	POZO DE ABSORCIÓN
	COTA DE RAZANTE
	COTA DE ARRASTRE

ESPECIFICACIONES	
1.- TODA LA TUBERÍA A GRAVEDAD PARA RAMALES Y COLUMNAS SERÁ DE PVC SANITARIO TIPO NORMA MARCA CRESCO O SIMILAR. PARA LAS CONEXIONES SE USARÁ CEMENTO PARA PVC 711 MARCA WELD-ON O SIMILAR.	
2.- TODA LA TUBERÍA SANITARIA EN INTERIOR BAJO PISO TENDRÁ UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.	
3.-TODA LA TUBERÍA EN EXTERIOR DEL EDIFICIO TENDRÁ UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 2%.	
4.-TODA LA TUBERÍA EN INTERIORES DEL EDIFICIO, COLGANTEA BAJO LOSA, SERÁ DE PVC SANITARIO NORMA PARA CEMENTAR MARCA CRESCO O DURALON.	
5.-TODA LA TUBERÍA EN EXTERIORES DEL EDIFICIO, SERÁ DE PVC SANITARIO SERIE S-20.	
6.- TODAS LAS COTAS REALES DE RASANTE SERÁN DEFINIDAS EN OBRA, SEGÚN PENDIENTE DEL TERRENO O NIVEL DE PISO TERMINADO.	
7.-SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS AS BUILT.	

Ciudad de las niñas y niños

Obras Públicas e Infraestructura
Cuidón Vagabundo de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Especificaciones:

NOTA:
1.-PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE FUEGO, HUMOS O GASES TÓXICOS ENTRE UN ESPACIO Y OTRO, SE DEBERÁN TAPAR O SELLAR TODOS LOS HUECOS, PASOS Y ABERTURAS EN PAREDES, PISOS O TECHOS CON UN SISTEMA CONTRAFUEGO LISTADO UL-RESISTENTE AL FUEGO POR UN MÍNIMO DE 2 HORAS

2.-VER DETALLE ISOMÉTRICO DE INSTALACIÓN SISTEMA PLUVIAL EN PLANO IP-01B

BAP = BAIANTE DE AGUAS PLUVIALES

Nombre del proyecto: Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.	
Contenido del plano:	
Instalación sistema pluvial en planta baja	
No. Contrato:	
DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023	
Director de Obras Públicas e Infraestructura:	
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda	
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:	
Arq. Edwin Aguilar Escatel	
Jefe de área:	Responsable del proyecto:
Ing. Adhah Yigael Gurrola Soto	Ing. Andrés Martínez Gutierrez
Ubicación: Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco	
Norte:	Fecha: Octubre 2023
Escala: 1:100	Acotaciones: Metros
Revisión: 01	Clave: Número: IP-01A

Instalacion sistema pluvial en planta baja
Esc. 1:100