



ESPECIFICACIONES

- 1.- TODA LA TUBERIA EN INTERIORES DEL EDIFICIO SERA DE PVC SANITARIO NORMA, MARCA CRESCO O DURALION. PARA CONEXIONES SE USARA CEMENTO PARA PVC 711 MARCA WELD-ON O SIMILAR.
- 2.- TODA LA TUBERIA EN INTERIOR BAJO PISO TENDRA UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
- 3.-TODA LA TUBERIA EN EXTERIOR DEL EDIFICIO TENDRA UNA PENDIENTE MINIMA DE 0.6%.
- 4.-TODA LA TUBERIA EN INTERIORES DEL EDIFICIO, COLCANTADA BAJO LOSA, SERA DE PVC SANITARIO NORMA PARA CEMENTAR MARCA CRESCO O DURALION. PARA LAS CONEXIONES SE USARA CEMENTO PARA PVC 711 MARCA WELD-ON O SIMILAR.
- 5.-TODA LA TUBERIA EN EXTERIORES DEL EDIFICIO, SERA DE PVC SANITARIO SERIE 3-20.
- 6.-LOS REGISTROS SANITARIOS CON BROCAL DE POLIMERICO PARA POZO DE VISITA TIPO COMERCIAL CIEGO DE 0.6mts. SERAN DE 0.00X0.60 Mts.
- 7.-LOS POZOS DE VISITA SANITARIOS SERAN DE 1.20 mts. DE DIAMETRO CON BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fofo DE 30 kg. CON BISAGRAS (BROCAL 152kg, TAPA 154kg). CON ESCALONES: SERA DE HIERRO DE 24 kg Y 15 cm DE ANCHO
- 8.-TODAS LAS COTAS RELANTES DE SASANE SERAN DEFINIDAS EN OBRAS. SERA LA PENDIENTE DEL TERRENO O NIVEL DE PISO TERMINADO.
- 9.-SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS AS BUILT.

Especificaciones:

NOTA:
1.-PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE FUEGO, HUMOS O GASES TÓXICOS ENTRE UN ESPACIO Y OTRO, SE DEBERÁN TAPAR O SELLAR TODOS LOS HUECOS, PASOS Y ABERTURAS EN PAREDES, PISOS O TECHOS CON UN SISTEMA CONTRAFUEGO LISTADO UL-RESISTENTE AL FUEGO POR UN MÍNIMO DE 2 HORAS

BAN = BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
STV = SUBE TUBO DE VENTILA

Nombre del proyecto:
Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Isométrico de instalación sistema sanitario en planta baja

No. Contrato

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyecto

Argo Edwin Aguilar Escatol

Jefe de área:	Responsable del proyecto:
---------------	---------------------------

[illegible]

Ing. Adriañ Pigalet Gurrola Soto	Ing. Andrés Martínez Gutierrez
-------------------------------------	-----------------------------------

Ubicación:

Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo,

Col. Hacienda del Tepalcate, Zapopan, Jalisco



October 2023

Indicada

16 025

REVISION: 01 13 02L