



Planta Alta_Cirugía y CEYE
Cruz Verde Sur
Esc. 1/75

Mobiliario y equipo Planta Alta

Número	Nombre	Preparación y recuperación con transfer											Total		
		Séptico	Equipo médico y aseó	Quirofanos (2)	Séptico	Ropa sucia	Ropa Limpia	Site	Trabajo médico	Dormitorio hombres y mujeres	Estar médicos y paramédicos	Guarda material estéril		C.E.Y.E	
1	Cama clínica hospitalaria múltiples posiciones para paciente adulto con piel portavenoclisis, colchón con diseño en secciones para cama clínica de múltiples posiciones, mesa puente con cremallera, carpeta porta expediente	4													4
5	Cortina antibacteriana	4													4
6	Portavenoclisis rodable	4													4
10	Asiento giratorio	5						3							8
13	Mesa escritorio para terminal de equipo de cómputo	1						1							2
14	Estación de trabajo, ver proyecto de sistematización e informática							3							3
16	Monitor lcd con cámara para telemedicina			2											2
18	Anaqueles de acero inox. 1,00 x 0,45											11			11
19	Carro para transporte de ropa							3							3
32	Unidad radiológica y fluoroscópica transportable tipo arco en 'C'		1												1
33	Guarda equipo médico I según proyecto		1												1
34	Unidad radiológica y fluoroscópica transportable tipo arco en 'C'		1												1
35	Guarda equipo médico III según proyecto		1												1
36	Lámpara de pie rodable		1												1
54	Anaqueles para cargas pesadas		1												1
55	Carro tanico para ropa sucia	2		2											4
59	Cama o camilla con barandales	2													2
64	Mesa de centro											1			1
65	Sillón cómodo 2 lugares tapizado en tela											1			1
67	Mesa circular para juntas 4 lugares											1			1
68	Sillón fijo de respaldo bajo tapizado en piel sintética											4			4
69	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador, monitor-marcapasos portátil 120v.	1													1
71	Esterilizador de vapor autogenerado de mesa 220 V., ± 10% 60 hz. If. T.F.													2	2
73	Rack para site							2							2
74	Casillero doble de 30 x 35 x 150 cm								8						8
75	Cama individual									4					4
76	Carro de aseó forma tijera		1												1
77	Mesa de operaciones			2											2
78	Lámpara quirúrgica doble			2											2
79	Mesa metálica angular para instrumentos			2											2
80	Banco giratorio con respaldo			4											4
81	Banco giratorio			4											4
82	Banco de altura			4											4
83	Mesa carro anestesiólogo			2											2
84	Mesa para instrumental quirúrgico			2											2
85	Brazo articulado con unidad de anestesia intermedia			2											2
87	Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones			2											2
88	Portavenoclisis rodable			4											4
89	Unidad de anestesia intermedia. 120v., ± 10%, 60hz. If. T.F.			2											2
90	Cubeta de patada			5											5
94	Anaqueles guarda cómodos				1										1
95	Mesa alta de 150 cm con fregadero izquierdo		1												1
96	Estante de madera												1		1
		21	3	6	39	4	3	3	2	15	4	8	11	2	121



Planta Alta Arquitectónica
Cruz Verde Sur
1:400

Obra Pública e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Especificaciones:

Simbología arquitectónica

- 00 Identifica el equipo (ver tabla de mobiliario y equipo)
- Sanitarios (ver planos de Sanitarios SA)
- Carpinterías (ver planos de Carpinterías CR)
- Equipo especial de laboratorio (ver planos de Acero Inoxidable AI)

NOTAS GENERALES:

- Las cotas rigen al dibujo.
- Las cotas están en metros.
- Los niveles están en metros.
- Las medidas se verificarán en obra.
- Se verificarán ángulos y niveles en obra.
- Todos los niveles y medidas deberán considerarse a partir del Nivel de Piso Terminado (NPT).

CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS

- La cantidad de escaleras o pendientes de rampas en los accesos al inmueble, dependerá del nivel resultante de la superficie con respecto al NPT. En caso de que los escalones tengan un peldaño no mayor a los 18cm y las rampas resultantes una pendiente máxima del 12% son utilizables, si son mayores no más de 8% en un tramo de 6m máx.
- Se deberán respetar las alturas y niveles marcados en el proyecto arquitectónico, con posibilidad de modificación de forma, siempre y cuando sea autorizado y en común acuerdo entre el contratista y la supervisión.
- Verificar las medidas para el desarrollo antes de comenzar cualquier trabajo.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Los planos arquitectónicos rigen a los demás, corroborar con planos complementarios.
- Durante la construcción se deberán verificar las variaciones para evitar ser generadas, y se sustentarán los motivos, así como también se garantizará la distribución homogénea del concreto, referencias a las recomendaciones estructurales y por parte del proveedor.
- Las medidas deberán ser interpretadas en unidades del sistema métrico decimal, a reserva de una indicación diferente (sistema inglés).
- Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a 1/100 en algunos casos, excepto para otros factores, como el sistema constructivo, las trayectoria de líneas que deben seguir las tuberías, ubicación de accesorios, y especificaciones de cada punto, pudiendo tener abstracciones de acuerdo al proceso constructivo, las cuales serán avanzadas por el supervisor en conjunto con la supervisión.
- La supervisión, supervisión y contratista, deberán verificar la ejecución correcta de la obra, así como los detalles constructivos, deberán ser ejecutados por personal calificado de acuerdo a los lineamientos que emanan de la ley de obra pública vigente.
- Las condiciones existentes en el "campo", relacionadas con la posición de cualquier elemento arquitectónico, deberán tomarse en cuenta para determinar la posición final de éste, así como también tendrán que ser verificadas por la supervisión y el encargado asignado por la empresa contratista para tener la correcta ejecución del proyecto.
- Cualquier modificación que surta, en esta obra, modificaciones, se deberá solicitar autorización por parte del departamento de proyectos, se indicará fecha y propuesta de cambio a ejecutarse, así como indicar el motivo y responsable de la propuesta de cambio.
- Cualquier cambio en las especificaciones de cualquier ingeniería, ítem, ubicación, posicionamiento de cualquier elemento arquitectónico, es responsabilidad de quien los autoriza (supervisión, residente, contratista, P.C.), asistiendo al departamento de proyectos de manera responsable por modificaciones, acordadas en obra, y/o proyectos, si no han sido autorizadas previamente o si no responden a una previsible interferencia con el proceso constructivo que justifique plenamente la modificación.

Nombre del proyecto:
Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:
Mobiliario y equipo_Planta alta_Cirugía

No. Contrato:
DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de Área: Arq. Alejandro Pacheco Gonzalez
Responsable del proyecto: Arq. Guillermo Pacheco Gonzalez

Ubicación:
Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco

Fecha: Septiembre 2023
Escala: Indicada
Acotaciones: Metros Clave: ME-06
Revisión: -