



Macrolocalización: [Mapa de Jalisco]

Microlocalización: [Mapa de Zapopan]

Especificaciones:

 Sellado de silicon tipo Duretan marca Penosylvan o similar

 Bota-aguas de lámina galvanizada Cal. 26

 Impermeabilizante asfáltico tipo Vaportite 550m Mca. Fester o similar

 Muro colindante existente

 Piedra labrada color negro, en tamaño #03101, cañada uniformemente, asentada con mezcla mortero-arena Prop. 1:3 con junta seca, remediada del borde de ±5 a 8 cm.

 Terreno natural

 Guarnición de concreto Fc=150kg/cm² ver detalle DT-GC

 Relleno de suelo-cemento Prop. 8:1 en capas de 20 cm compactado al 95% de su P.V.S.M. Prueba AASHTO Estándar.

 Cimentación de mampostería piedra brasa asentada con mortero cemento-arena Prop. 1:4

 Terreno compactado en capas de 20 cm compactado al 95% de su P.V.S.M. Prueba AASHTO Estándar.

Sección A-A'

 Muro perimetral

 Esc. 1:20

Nombre del proyecto:

 Construcción del Centro de la Niñez y la Familia, etapa 1, Av. Tepeyac, colonia Primavera Norte, Municipio de Zapopan, Jalisco

 Contenido del plano:

 Muro perimetral, muro de contención y detalles

 No. Contrato:

 DOP1-MUN-RM-DIF-CI-156-2022

 Director de Obras Públicas e Infraestructura:

 Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

 Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

 Arq. Edwin Aguiar Escatel

 Jefe de área:

 Ing. Adhag Yigael Gurrula Soto

 Responsable del proyecto:

 Ing. Martín Laguna Salazar

 Ubicación:

 Calle Playa de Hornos 1149 Col. Primavera Norte, Zapopan, Jalisco

 Norte:

 Fecha: 18 abril 2023

 Escala: Indicada

 Acotaciones: Metros

 Revisión: 01

 Clave:

 Número:

ES-11