



Cludad de las
niñas
y niños
Gobierno de
Zapopan



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Simbología

Tabla 1. Valores máximos de DPEA, iluminancia mínima promedio y valor máximo de la relación uniformidad promedio para vialidades con pavimento tipo RI


Clasificación de Vialidad	Iluminancia mínima promedio (lx)	Relación de uniformidad promedio máxima Eprom/Emin	DPEA [W/m ²]			
			Ancho de calle [m]	< 9,0	≥ 9,0 y < 10,5	≥ 10,5 y < 12,0
Autopistas y carreteras	4	3 a 1	0,32	0,28	0,26	0,23
Vías de acceso controlado y vías rápidas	10	3 a 1	0,71	0,66	0,61	0,56
Vías principales y ejes viales	12	3 a 1	0,86	0,81	0,74	0,69
Vías primarias y colectoras	8	4 a 1	0,56	0,52	0,48	0,44
Vías secundarias residencial Tipo A	6	6 a 1	0,41	0,38	0,35	0,31
Vías secundarias residencial Tipo B	5	6 a 1	0,35	0,33	0,30	0,28
Vías secundarias industrial Tipo C	3	6 a 1	0,26	0,23	0,19	0,17

Tabla 1

02

FOT-01

Escala S/E



01 Estudio fotométrico Parque Arcos de Zapopan
FOT-01 Escala 1:300

Schedule														
Symbol	Label	QTY	Manufacturer	Catalog	Description	Lamp	Filename	Number Lamps	Lamp Output	LLF	Total Output	Input Power	Efficiency	Notes
○	A	136	Simon Lighting	IW5848S	Merak SYF 48 LED's 350mA 120-277V 49W VS 4000K	LED	259-491N40C - Merak SYF 49W VS.IES	1	6032	0.9	6032	49	100%	

03 Schedule
FOT-01 Escala S/E

Power Statistics				
Description	# Luminaires	Total Watts	Area	Density
Parque Arcos de Zapopan	136	6664.00 W	31559.74 m	0.21 W/m

04 Power Statistics
FOT-01 Escala S/E

Statistics						
Description	Symbol	Avg	Max	Min	Max/Min	Avg/Min
Parque Arcos de Zapopan	+	19.7 lux	30.7 lux	5.3 lux	5.8:1	3.7:1

05 Statistics
FOT-01 Escala S/E

La Dirección de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan revisó y da visto bueno al presente proyecto de alumbrado público con vigencia de un año a partir del 20____

Revisó _____ Valido _____

Revisó proyecto _____ Valido área técnica _____

Vo. Bo.

Vo. Bo. Dirección de Alumbrado Público de Zapopan

NOMBRE DEL PROYECTO: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Arcos de Zapopan II, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Arco de Alejandro, Arcos de Alejandro, Av. Arco del Zafiro, colonia Arcos de Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco.

CONTENIDO DEL PLANO:

Proyecto estudio fotométrico

No. Contrato: DOPI-MUN-PP-EP-LP-002-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguirre Escatell

Jefe de área: Supervisor de proyecto:

Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto Ing. Vanesa Guadalupe Martínez López

Empresa: Proyectista:

COPUR CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. Ing. Dionisio Gutiérrez Corona Representante técnico

Ubicación: Parque Arcos de Zapopan, Col. Arcos de Zapopan, Zapopan, Jalisco.

Fecha: Febrero 2024

Escala: Indicadas

Acotaciones: Metros

Clave: FOT-01