



- Simbología:**
- Antes de excavar el hoyo debe medirse el cepellón (X y Y).
 - El hoyo de la plantación nunca debe ser más profundo que la distancia desde el ensanchamiento de las raíces hasta el fondo del cepellón.
 - El hoyo de la plantación o cañete deberá ser más ancho en la parte superior, dándole forma curva semejante a una cazuela, debido a que las raíces crecen de manera más vigorosa cerca de la superficie.
 - El cañete ideal debe ser de dos a tres veces el ancho (DX) del cepellón a nivel de superficie.
 - Al excavar se debe ser cuidadoso con la infraestructura subterránea, en el entorno urbano pudieran existir líneas de agua potable, drenaje e incluso cableado eléctrico.
 - Al hacer la excavación del cañete se sugiere separar la tierra superficial, la cual es más fértil, de la profunda, menos fértil.
 - Una vez colocado el árbol en posición correcta se recomienda colocar primero el suelo superficial, más fértil y al final el suelo profundo, menos fértil, se debe compactar ligeramente.
 - Para casi finalizar es necesario conformar el cañete, es decir formar una bermas o borde de contención sobre el cepellón a fin de contener el agua del riego.
 - Se debe regar al inmediatamente una vez terminada la plantación.
 - Se recomienda colocar acolchado para retener humedad, retrasar el crecimiento de maleza y reducir la posibilidad de daños en los árboles producidos por máquinas bordeadoras y cortacésped.

Simbología	Especificación	Imagen
	Primavera (Tabebuia donnell-smithii) Altura máxima 2 a 3 metros	
	Fresno mexicano (Fraxinus uhdei) Altura mínima 2 a 3 metros.	
	Arrayán (Luma apiculata) Altura mínima 2 a 3 metros.	
27 Piezas		

Nombre del proyecto:
 Perimetización y mejoramiento del entorno urbano de la Av. Copalita/Av. San Cristóbal Magallanes, incluye: peatonalización, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia San Gonzalo, Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:
 Plano de propuesta de arbolado, conexión peatonal, Av. Copalita/San Cristóbal Magallanes a Bv. Valle Imperial

No. Contrato:
 DOP-MUN-R33-PAV-LP-041-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:
 Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo

Responsable del proyecto:
 Arq. Yessica Selene Paul Gallegos

Ubicación:
 Col. San Gonzalo, Nuevo México, Zapopan, Jalisco

Fecha: Mayo 2024
 Escala: 1:100
 Gotas: Metros

CP-AV.C-VEG-01

01 Planta de propuesta de arbolado Vegetación 1:125

