Gobierno de Zapopan

Ciudad de las niñas y niños

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:



Microlocalización:

Alcances generales:

Especificaciones:

La medición se realizó por el método de medición directa, con el uso de Estación total marca LEICA MODELO TS10.

El trabajo se encuentro en proyección UTM, en el datum ITRF08, Zona 13 Norte.

Los puntos geodesicos fueron tomados con un equipo marca LEICA MODELO GS16

Tiempo Real cinemático (De acuerdo con la norma ISO/TC211 Geomatics)
Red RTK; Hz 8 mm + 0.5 ppm/V 15
Postproceso - Estático (fase) con observaciones largas:mm + 0.5 ppm

Simbología

- Registro sanitario
- Pozo de absorcion
- Caja de valvulas
- Llave de agua
- Poste de telefono
- Poste de la CFE
- Retenida de poste CFE
- Camara de seguridad
- Boca de tormenta
- Registro CFE tapa circular
- Limite de propiedad
- Banqueta
- Machuelo
- Arrollo vehicular
- Rampa
- Escalones
- Nombre de calle
- Jardinera
- Muro de mamposteo
- Cenefa
- Ingreso cochera
- Ingreso puerta
- Ingreso cortina
- Ingreso aula
- Cambio de carpeta
- Canaleta
- Escultura
- Transformador
- Podotactil
- Señalamiento Informativo
- Registro cable
- Toma siamesa
- Torre de alta tension
- Luminaria doble
- Semaforo
- Luminaria
- Luminaria tipo farol
- Ancla luminaria
- Dado de concreto
- Punto de control topográfico con referencia en coordenadas
- Nivel de piso terminado
- Parada de autobus
- Ciclovia
- Banca
- Maguey
- Arbol de 0.01m a 0.29m
- Arbol de 0.30m a 0.39m
- Arbol de 0.40m a 2.50m
- Pino
- Palma
- Tronco de arbol o palma
- Bote de basura
- Bicicleta
- Aparato abdomen
- Escultura
- Sube y baja
- Columpio

Nombre del proyecto:

Modernización de las redes básicas de conducción y distribución, alcantarillado y obras complementarias de la calle San Esteban, localidad de San Esteban, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Levantamiento topográfico de la Calle San Esteban, col. San Esteban, Zapopan, Jalisco.

No. Contrato:

DOPI-MUN-R33-IH-LP-049-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwuin Aguiar Escatel

Jefe de Departamento:

Ing. Alfonso Ruíz Rodriguez

Fecha: Abril 2024

Escala: Indicada

Acotaciones: Metros

Clave:

TOP-01