



01 San Esteban
ALC.01 Esc. 1:200

CUENCA	Tc (minutos)	Tr(años)= 10	
		Intensidad (mm/hr)	Gasto (L/s)
Área 1	15.00	108.49	117.088
Área 2	15.00	108.49	142.676

Conjunto de canal y rejilla									
Tipo	Carga	Descripción	Longitud cm	Ancho cm	Altura i/f cm	Peso	Cap. Hidra. L/s	Abs. Reg. cm²/m	Área cm²
Qmax 225	F900	Reja ranurada Q-flow - Acero Galvanizado	200	Ø29	48	17.8	28	188.5	398

Cludad de las
niñas y niños

Macrolocalización:

Microlocalización:

Simbología:

Cálculo de área 1

Cálculo de área 2

Levantamiento topográfico

Límite de banquetta proyecto

Notas:

La Dirección de Gestión Integral del agua y drenaje del Municipio de Zapopan revisó y da visto bueno al presente proyecto :

Revisó

Validó

Arq. Rogelio Pulido Mercado
Director de Gestión Integral del agua y drenaje

Ing. Erik Olguin Sánchez
Área de coordinación de factibilidades

Ing. Jaime Rodríguez Retolaza
Jefe de área técnica

Vo. Bo.

Nombre del proyecto:

Pavimentación de las calles Hidalgo, San Esteban, Juárez, Laurel, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, San Esteban, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Delimitación de cuenca y cálculo del gasto de escurrimiento pluvial

No. Contrato:

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-071-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:

Ing. Adhad Yiguel Gurrola Soto

Responsable del proyecto:

Ing. Raul Alejandro Martín Casiano

Ubicación:

Calle Hidalgo, San Esteban, Juárez, Laureles
Poblado San Esteban, Zapopan, Jalisco.

Fecha:

Abril 2025

Escala:

Indicada

Cotas:

Metros

Clave:

ALC.01

Infraestructura