



- Alcances Generales/Simbología:
- (A) Renovación de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario.
 - (B) Losas de rodamiento en concreto hidráulico MR y construcción de guarnición.
 - (C) Construcción de banquetas, rampas, cenefa y arriete con arbolado.
 - (D) Señalética horizontal y vertical.
 - (E) Alumbrado público, registros, anclas, postes y luminarias.

- Simbología:
- 0+000.00 Cadenamientos
 - Eje geométrico
 - Limite de predio
 - Banqueta
 - Cenefa
 - Guarnición
- Pavimento de 20 cm de espesor de concreto hidráulico premezclado MR-45, t.m.a. 38 mm, acabado estampado tipo piedra, color negro integrado al 6%
 Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado f_c= 200 kg/cm², r.n., t.m.a. 19 mm, acabado escobillado
 Cenefa con adoquín forma trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro
 Llamada a detalles imagen objetivo IO-01



Imagen objetivo "IO-01"
Calle Ejido - Calle Emiliano Zapata



Imagen objetivo "IO-02"
Calle Ejido - Calle Juárez



Imagen objetivo "IO-03"
Calle Marcelino Godoy - Calle Juárez

Validación

Nombre del proyecto:	Pavimentación de la calle Marcelino Godoy/Ejido, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco
Contenido del plano:	Planta Arquitectónica, modulación de losas e imágenes objetivo
No. Contrato:	DOPI-MUN-R33-PAV-LP-072-2025
Director de Obras Públicas e Infraestructura:	Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:	Arq. Edwin Aguiar Escatel
Responsable del proyecto:	Arq. Luis Antonio Brena García
Ubicación:	Calle Marcelino Godoy/Ejido, Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco
Fecha:	Mayo 2025
Escala:	Indicada
Cotas:	Metros