



- Alcances Generales/Simbología:
- (A) Renovación de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario.
 - (B) Losas de rodamiento empedrado con huellas en concreto hidráulico MR y construcción de guarnición.
 - (C) Construcción de banquetas, rampas, cenefa y arriate con arbolado.
 - (D) Señalética horizontal y vertical.
 - (E) Alumbrado público, registros, anclas, postes y luminarias.

- Simbología:
- Tramo no incluido en contrato
 - Calzada de las Palmas (frente 03)
 - Pavimento/huellas de 20 cm de espesor de concreto hidráulico premezclado MR-45, t.m.a. 38 mm, color negro integral al 6%, acabado estampado
 - Empedrado tradicional de 15 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm
 - Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado Fc= 200 kg/cm², r.n., t.m.a. 19 mm, acabado escobillado
 - Cenefa con adoquín forma trapezica, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro

Nombre del proyecto:
Pavimentación de la calle Calzada de las Palmas, frente 03. Incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Plantas arquitectónicas
No. Contrato:
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-086-2025
Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguilar Escatel
Jefe de área:
Inar. Norberto Esaú Romero Joya
Empresa:
MLRA
Ing. Noe Neftalí Ramírez Juárez
Representante técnico
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.

Ubicación:
Colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco

Fecha: Febrero 2025
Escala: Indicada
Cotas: Metros

Clave:
CP-VIAL.01

Vialidad