

Power Statistics

Description	# Luminaires	Total Watts	Area	Density
Calle Manuel Clouthier	53	5724.00 W	26059.65 m²	0.22 W/m²

Statistics


Description	Symbol	Avg	Max	Min	Max/Min	Avg/Min
Calle Manuel Clouthier	+	17.35 lux	37.63 lux	4.54 lux	8.3:1	3.8:1

Schedule

Symbol	Label	Quantity	Manufacturer	Catalog Number	Description	Lamp	Number Lamps	Filename	Lumens Per Lamp	Light Loss Factor	Wattage
□ □	A	53	PHILIPS LUMEC	RFM-108W32LED4K-G2-R2M	RoadFocus LED Cobra Head - Medium (RFM), 32 LED's, 4000K CCT, TYPE R2M OPTIC	(2) LEDgine ARRAY(S) DRIVEN AT 1050mA	1	rfm-108w32led4kgs+r2m-ies.ies	11833	0.9	108



Macrolocalización:



Microlocalización:



Simbología:

-De no respetarse las especificaciones fotométricas de la luminaria, materiales eléctricos y equipos eléctricos no se garantiza se cumplan los parámetros antes enunciados. Toda omisión a la memoria técnica y al proyecto en general será responsabilidad de quien ejecute la obra, ya que al llevarse a cabo no se garantiza el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y por tanto la recepción de obra por parte de la Dirección de Alumbrado Público de Zapopan.

La Dirección de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan revisó y da visto bueno al presente proyecto de alumbrado público con vigencia de un año a partir del _____ de _____ del 20__.

Revisó

Validó

Revisó proyecto

Validó área técnica

Vo. Bo.

Vo. Bo. Dirección de Alumbrado Público de Zapopan

Nombre del proyecto:

Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur B, pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Manuel J. Clouthier, frente 03, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Estudio fotométrico

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-PAV-LP-080-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatell

Jefe de área:

Ing. Adhadi Yigael Gurrola Soto

Empresa:



Supervisor del proyecto:
Ing. Vanessa Guadalupe Martínez López

Representante técnico:
Ing. Noe Neftali Ramírez Juárez
Representante técnico
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.

Ubicación:

Av. Manuel J. Clouthier Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: Febrero 2025

Escala: Indicada

Cotas: Metros

Clave:

