



Simbología

- Línea de Media tensión aérea CFE, existente.
- + - Línea de Baja tensión aérea CFE, existente.
- ++++ Línea de Alumbrado Público aérea, existente.
- Línea de alta tensión área, existente.

- Poste de concreto existente, CFE 7 mts. de altura.
- Poste de camaras y botón de pánico, escudo urbano.
- Poste de concreto existente, CFE 13 mts. de altura.
- Poste de concreto existente, CFE 9 mts. de altura.
- Poste metálico existente, 9 mts. de altura.

- Luminary de Alumbrado Público, existente. OV (vapor de sodio o de aditivos metálicos) ó LED
- Retenida doble de ancla, existente.
- Retenida sencilla de ancla, existente.
- Retenida de banquetta y ancla, existente.
- Retenida de poste a poste, existente.
- Retenida a estaca y ancla, existente.
- Transformador existente.



CUADRO DE DISPOSITIVOS LINEA AEREA				
No.	TIPO	EQUIPO		CAPACIDAD/RETENIDA
		MEDIA TENSION	LUMINARIA	
PABLO NERUDA				
1	PCR-7-450			PSA
2	PCR-13-600			PSA
3	PCR-7-450		LED	
4	PCR-13-450		LED	PSA
5	PCR-13-600		LED	
6	PCR-13-600		LED	
7	PCR-13-600		LED	
8	PCR-13-600	TRO CFE	LED	
9	PCR-13-600		LED	
10	PCR-13-600	TRO CFE	LED	
11	PCR-13-600		LED	
12	PCR-3-450		LED	
13	PCR-13-600		LED	
14	PCR-13-600			
15	PCR-13-600		LED	
16	PCR-13-600			
17	PCR-13-600			
18	PCR-13-600			
19	PCR-13-600			
20	PCR-13-600			RDA
21	PCR-13-600	TRO CFE		
22	PCR-13-600	TRO CFE		
23	PCR-13-600			
24	PCR-13-600			
25	PCR-7-450		LED	PSA
26	PCR-13-600	TRO CFE		
27	PCR-13-600			
28	PCR-13-600			RDA
29	P 3 M		LED	
30	P 3 M		LED	
31	P 3 M		LED	
32	P 3 M		LED	
33	P 3 M		LED	
34	P 3 M	CONTROL Y MEDICION	LED	
35	P 3 M		LED	
36	P 3 M		LED	
37	P 3 M		LED	
38	P 3 M		LED	
39	P 3 M		LED	
40	P 3 M		LED	
41	P 3 M		LED	
42	P 3 M		LED	
43	P 3 M		LED	
44	P 3 M		LED	
45	P 3 M		LED	
46	P 3 M		LED	

41	POSTE 9 MET		LED		
42	POSTE 9 MET		LED		
43	PCR-7-500				
44	POSTE 9 MET		LED		
45	POSTE 9 MET		LED		
46	PCR-7-500				
47	PCR-7-500		LED		
48	PCR-13-600				
49	PCR-7-500		LED		
50	PCR-7-500		LED		
51	PCR-7-500		LED		
52	PCR-7-500		LED		
53	PCR-7-500		LED		
54	PCR-7-500		LED		
55	PCR-7-500		LED		
56	PCR-7-500		LED		
57	PCR-13-600				
58	PCR-7-500		LED		
59	PCR-7-500		LED		
60	PCR-13-600	TRO DE CFE	LED		
61	PCR-13-600		LED		
62	PCR-7-500		LED		RSA
63	PCR-7-500		LED		
64	PCR-7-500		LED		
65	PCR-7-500		LED		
66	PCR-7-500		LED		RSA, RBA
67	PCR-7-500				
68	PCR-7-500				
69	POSTE 9 MET		LED		
70	PCR-7-500				
71	POSTE 9 MET		LED		
72	PCR-7-500				
73	POSTE 9 MET		LED		
74	POSTE 9 MET		LED		
75	PCR-7-500				
76	POSTE 9 MET		LED		
77	POSTE 9 MET		LED		RSA

La Dirección de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan revisó y da visto bueno al presente proyecto de alumbrado público con vigencia de un año a partir del _____ de _____ del 20__

Revisó Validó

Revisó proyecto Validó área técnica

Vo. Bo.

Vo. Bo. Dirección de Alumbrado Público de Zapopan

Nombre del proyecto:
Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur B, pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Manuel J. Clouthier, frente 03, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Levantamiento eléctrico

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-PAV-LP-080-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:

Ing. Adhadi Yigael Gurrola Soto

Empresa:

Representante técnico:

Ing. Noe Neftali Ramírez Juárez

Representante técnico

CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.

Ubicación:

Av. Manuel J. Clouthier Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: Febrero 2025

Escala: Indicada

Cotas: Metros

Clave:

URB_AP.04