



Simbología

- Linea de Media tensión aérea CFE, existente.
- - - Linea de Baja tensión aérea CFE, existente.
- +++ Linea de Alumbrado Público aérea, existente.
- Linea de alta tensión área, existente.

- Poste de concreto existente, CFE 7 mts. de altura.
- Poste de camaras y botón de pánico, escudo urbano.
- Poste de concreto existente, CFE 13 mts. de altura.
- Poste de concreto existente, CFE 9 mts. de altura.
- Poste metálico existente, 9 mts. de altura.

- Luminaria de Alumbrado Público, existente.
- OV (vapor de sodio o de aditivos metálicos) ó LED
- Retenida doble de ancla, existente.
- Retenida sencilla de ancla, existente.
- Retenida de banquetta y ancla, existente.
- Retenida de poste a poste, existente.
- Retenida a estaca y ancla, existente.
- Transformador existente.



CUADRO DE DISPOSITIVOS LINEA AEREA					
No.	TIPO	EQUIPO		CAPACIDAD	RETENIDA
		MEDIA TENSION	LUMINARIA		
PABLO NERUDA					
1	PCR-7-450				RSA
2	PCR-13-600				REA
3	PCR-7-450		LED		
4	PCR-13-450		LED		RSA
5	PCR-13-600		LED		
6	PCR-13-600		LED		
7	PCR-13-600		LED		
8	PCR-13-600	TRO CFE	LED		
9	PCR-13-600		LED		
10	PCR-13-600	TRO CFE	LED		
11	PCR-13-600		LED		
12	PCR-9-450		LED		
13	PCR-13-600		LED		
14	PCR-13-600				
15	PCR-13-600		LED		
16	PCR-13-600				
17	PCR-13-600				
18	PCR-13-600				
19	PCR-13-600				
20	PCR-13-600				RDA
21	PCR-13-600	TRO CFE			
22	PCR-13-600	TRO CFE			
23	PCR-13-600				
24	PCR-13-600				
25	PCR-7-450		LED		RSA
26	PCR-13-600	TRO CFE			
27	PCR-13-600				
28	PCR-13-600				RDA
29	P 8 M		LED		
30	P 8 M		LED		
31	P 8 M		LED		
32	P 8 M		LED		
33	P 8 M		LED		
34	P 8 M	CONTROL Y MEDICION			
35	P 8 M		LED		
36	P 8 M		LED		
37	P 8 M		LED		
38	P 8 M		LED		
39	P 8 M		LED		
40	P 8 M		LED		
41	P 8 M		LED		
42	P 8 M		LED		
43	P 8 M		LED		
44	P 8 M		LED		
45	P 8 M		LED		
46	P 8 M		LED		

41	POSTE 9 MET		LED		
42	POSTE 9 MET		LED		
43	PCR-7-500				
44	POSTE 9 MET		LED		
45	POSTE 9 MET		LED		
46	PCR-7-500				
47	PCR-7-500		LED		
48	PCR-13-600				
49	PCR-7-500		LED		
50	PCR-7-500		LED		
51	PCR-7-500		LED		
52	PCR-7-500		LED		
53	PCR-7-500		LED		
54	PCR-7-500		LED		
55	PCR-7-500		LED		
56	PCR-7-500		LED		
57	PCR-13-600				
58	PCR-7-500		LED		
59	PCR-7-500		LED		
60	PCR-13-600	TRO DE CFE	LED		
61	PCR-13-600		LED		
62	PCR-7-500		LED		RSA
63	PCR-7-500		LED		
64	PCR-7-500		LED		
65	PCR-7-500		LED		
66	PCR-7-500		LED		RSA, RBA
67	PCR-7-500				
68	PCR-7-500				
69	POSTE 9 MET		LED		
70	PCR-7-500				
71	POSTE 9 MET		LED		
72	PCR-7-500				
73	POSTE 9 MET		LED		
74	POSTE 9 MET		LED		
75	PCR-7-500				
76	POSTE 9 MET		LED		
77	POSTE 9 MET		LED		RSA

Gobierno de Zapopan

Obra Pública e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Simbología:

La Dirección de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan revisó y da visto bueno al presente proyecto de alumbrado público con vigencia de un año a partir del _____ de _____ del 20__.

Revisó _____ Validó _____

Revisó proyecto _____ Validó área técnica _____

Vo. Bo. _____

Vo. Bo. Dirección de Alumbrado Público de Zapopan

Nombre del proyecto:
Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur B, pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Manuel J. Clouthier, frente 04, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:
Levantamiento eléctrico

No. Contrato:
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-081-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:
Ing. Adhah Yigael Gurrola Soto

Supervisor del proyecto:
Ing. Vanessa Guadalupe Martínez López

Representante técnico:
Ing. Noe Neftali Ramírez Juárez

Representante técnico
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.

Ubicación:
Av. Manuel J. Clouthier, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: Febrero 2025
Escala: Indicada
Clave: _____
Cotas: Metros

URB_AP.04

Infraestructura