



Alcances generales:

1 Bowl	16 London GAP
2 Quarter pipe 180 cm	17 Bank 45 cm
3 Jumpbox 120 cm	18 Quarter pipe 45 cm
4 Extension quarter pipe 180 cm	19 Manual PAD 15 cm
5 Hip cuater pipe 90 cm	20 Pull JAM
6 Cuater pipe 90 cm	21 Extension Ledge 30 cm
7 Hip + Extension cuater pipe	22 Bank 75 cm
8 Pump 35 cm	23 Pump pequeño
9 Hip flat ledge 35 cm	24 Ledge 25 cm - 45 cm
10 Flat rail 40 cm	25 Coping box 40 cm
11 Flat ledge 35 cm	26 King manual PAD 15 cm
12 Parking block 125 mm	27 Flat riel S 35 cm
13 Hubba 40 cm	
14 Slappy/Manual PAD 30 cm	
15 Mesa 120 cm	

- Notas:
- La colocación del concreto lanzado en toda la construcción deberá ser realizado por una empresa con experiencia en skateparks. La resistencia mínima del concreto deberá ser de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ en todo el parque.
 - El material suelto que se encuentre en la superficie deberá quitarse antes de la colocación del concreto lanzado.
 - El concreto que rebote durante el proceso no debe de reutilizarse.
 - Para espesores gruesos de concreto lanzado se tendrá que realizar una primera capa delgada y esperar a que se establezca, pero no dejar que fragüe y posteriormente colocar el material adicional.
 - Las superficies deberán de humedecerse y limpiar a fondo antes de la colocación del concreto.
 - Todo el acero de refuerzo que se impregne de concreto lanzado del rebote deberá de limpiarse.
 - Cualquier material de concreto lanzado en la obra que muestre hundimientos, desprendimientos, segregación u otros defectos obvios deberán ser eliminados y reemplazados.
 - Es necesario realizar pruebas de resistencia de concreto en el colado de elementos estructurales, las cuales se realizarán por un laboratorio autorizado por la supervisión.
 - Es indispensable verificar y entender el diseño completo antes de comenzar la construcción.

Nombre del proyecto:
Construcción de parque lineal Río Blanco más obras complementarias, etapa 02, prolongación Río Blanco, municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:
Unidad Deportiva Vilas de Zapopan II
Plano de Alcances Generales y detalles

No. Contrato:
DOPI-MUN-PP-EP-LP-132-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:
Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo

Responsable del proyecto:
Arq. Yessica Selene Paul Vallegos

Ubicación:
Prol. Río Blanco, entre Av. Camino A Bosque de San Isidro y Av. Industria Textil, 45135, Zapopan, Jalisco.

Fecha: Junio 2025
Escala: Indicada
Cotas: Metros

Clave:
UD-VZ-II-SKT01-E2

