




Esc. 1:10











Simbología de soldadura Tipo penetración completa Esc. 1:10








Alcances Generales/Simbología:

Nomenclatura:

NPT, Nivel de piso terminado NTN, Nivel de terreno natural NDZ, Nivel de desplante de zapatas NTEM, Nivel tope de estructura metálica NTC, Nivel tope de concreto NIC, Nivel inferior de concreto



Casetones de poliestireno, losa nervada.

Muro de tabique con
Muro de tabique.
Muro de tabique.
Acero de refuerzo. Muro de tabique con refuerzo horizontal.

- 1. La arquitectura rige en cuento a cotas y niveles, si existen diferencia significativas dar aviso a la unidad de estudios y proyectos de la DOPI.
- 2. El constructor deberá seguir, cuidar y garantizar los procesos, tolerancias y la calidad de construccion, que establecen las normas internacionales y nacionales; ASCE, ACI, AISC, AWS, NTC-CDMX y RC-Zap. en sus versiones vigentes y/o actuales.
- 3. El constructor debe consultar y trabajar bajo autorización de la supervisión de obra del municipio, cualquier tema no descrito en estos planos de ingeniería estructural.

Materiales:

- 1. Vigas IPR, A992, fy=3,515 kg/cm2
- 2. Secciones PTR, A500-B-gr46, fy=3,235 kg/cm2 3. Tubo OC A500-B-gr42, fy=2,950 kg/cm2
- 4. Placa y redondo liso, A36, fy=2,530 kg/cm2 5. Soldadura E-7018, Fexx=4,920 kg/cm2
- 6. Concreto f'c=250kg/cm2, Ec=11,000(f'c^0.5)
- 7. Acero de refuerzo, fy=4,200 kg/cm2

Rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, etapa 01/frente 01, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Estructura de bodega, detalles de conexiones

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-EP-LP-148-2025 Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área: Responsable del proyecto:

Ing. Adhad Yigael Gurrola soto

Parque de las niñas y los niños, calle Sta. Lucía 284, Colonia Tepeyac, C.P. 45150 Zapopan, Jalisco.

Ing. Salvador Hernández Pacheco

Fecha: Octubre 2025 Revisión: 0