Tablero NQ Mod. NQ418L1C			CUADRO DE CARGAS "CONTACTOS EMERGENCIA 02"					220/110V~, 3F, 4H + 1TF		ITM 3x100A Mod.HJL36100		
CIRCUITO	DESCRIPCIÓN	CONTACTOS COMPU.	TOTAL WATTS	TOTAL VA	AMP	DISTANCIA (m)	CALIBRE AWG (F--T.F.)	Caída tensión e%	ITM	FASE 1	FASE 2	FASE 3
	W	600										
	VA	666.67										
EB1	CON-01	3	1800.00	2000	15.75	24	10--10	1.42222507	1x30A		1800.00	
EB2	CON-02	2	1200.00	1333.33	10.50	17	10--10	0.67160628	1x30A	1200.00		
EB3	CON-03	3	1800.00	2000	15.75	17	10--10	1.00740942	1x30A		1800.00	
EB4	CON-04	3	1800.00	2000	15.75	16	10--10	0.94815004	1x30A		1800.00	
EB5	CON-05	4	2400.00	2666.67	21.00	11	10--10	0.86913754	1x30A	2400.00		
EB6	CON-06	4	2400.00	2666.67	21.00	11	10--10	0.86913754	1x30A	2400.00		
EB7	CON-07	4	2400.00	2666.67	21.00	23	10--10	1.81728759	1x30A			2400.00
EB8	CON-08	2	1200.00	1333.33	10.50	25	10--10	0.9876563	1x30A	1200.00		
EB9	CON-09	2	1200.00	1333.33	10.50	17	10--10	0.67160628	1x30A	1200.00		
EB10	CON-10	3	1800.00	2000	15.75	18	10--10	1.0666688	1x30A		1800.00	
EB11	CON-11	3	1800.00	2000	15.75	15	10--10	0.88889067	1x30A		1800.00	
EB12	CON-12	3	1800.00	2000	15.75	15	10--10	0.88889067	1x30A			1800.00
EB13	CON-13	3	1800.00	2000	15.75	12	10--10	0.71111253	1x30A			1800.00
EB14	CON-14	4	2400.00	2666.67	21.00	7	10--10	0.55308753	1x30A			2400.00
	TOTAL=	43	25800	28666.7	75.23		% Desbalance:	6.66666667	TOTAL=	8400.00	9000.00	8400.00

Tablero NQ Mod. NQ430L2C			CUADRO DE CARGAS "CONTACTOS EMERGENCIA 03"					220/110V~, 3F, 4H + 1TF		ITM 3x225A Mod. JDL36225		
CIRCUITO	DESCRIPCIÓN	CONTACTOS COMPU.	TOTAL WATTS	TOTAL VA	AMP	DISTANCIA (m)	CALIBRE AWG (F--T.F.)	Caída tensión e%	ITM	FASE 1	FASE 2	FASE 3
	W	600										
	VA	666.67										
EC1	CON-01	3	1800.00	2000	15.75	48	10--10	2.84445013	1x30A	1800.00		
EC2	CON-02	4	2400.00	2666.666667	21.00	37	10--10	2.92346264	1x30A	2400.00		
EC3	CON-03	3	1800.00	2000	15.75	44	10--10	2.60741262	1x30A	1800.00		
EC4	CON-04	3	1800.00	2000	15.75	49	10--10	2.90370951	1x30A	1800.00		
EC5	CON-05	3	1800.00	2000	15.75	53	10--10	3.14074702	1x30A	1800.00		
EC6	CON-06	3	1800.00	2000	15.75	28	10--10	1.65926258	1x30A		1800.00	
EC7	CON-07	3	1800.00	2000	15.75	32	10--10	1.89630009	1x30A		1800.00	
EC8	CON-08	3	1800.00	2000	15.75	29	10--10	1.71852196	1x30A		1800.00	
EC9	CON-09	4	2400.00	2666.666667	21.00	28	10--10	2.2123501	1x30A	2400.00		
EC10	CON-10	3	1800.00	2000	15.75	27	10--10	1.6000032	1x30A		1800.00	
EC11	CON-11	3	1800.00	2000	15.75	27	10--10	1.6000032	1x30A		1800.00	
EC12	CON-12	2	1200.00	1333.333333	10.50	24	10--10	0.94815004	1x30A	1200.00		
EC13	CON-13	2	1200.00	1333.333333	10.50	24	10--10	0.94815004	1x30A	1200.00		
EC14	CON-14	2	1200.00	1333.333333	10.50	22	10--10	0.86913754	1x30A	1200.00		
EC15	CON-15	2	1200.00	1333.333333	10.50	21	10--10	0.82963129	1x30A		1200.00	
EC16	CON-16	3	1800.00	2000	15.75	24	10--10	1.42222507	1x30A		1800.00	
EC17	CON-17	3	1800.00	2000	15.75	24	10--10	1.42222507	1x30A			1800.00
EC18	CON-18	3	1800.00	2000	15.75	21	10--10	1.24444693	1x30A			1800.00
EC19	CON-19	3	1800.00	2000	15.75	21	10--10	1.24444693	1x30A			1800.00
EC20	CON-20	2	1200.00	1333.333333	10.50	17	10--10	0.67160628	1x30A			1200.00
EC21	CON-21	3	1800.00	2000	15.75	22	10--10	1.30370631	1x30A			1800.00
EC22	CON-22	3	1800.00	2000	15.75	19	10--10	1.12592818	1x30A			1800.00
EC23	CON-23	2	1200.00	1333.333333	10.50	18	10--10	0.71111253	1x30A		1200.00	
EC24	CON-24	2	1200.00	1333.333333	10.50	14	10--10	0.55308753	1x30A			1200.00
EC25	CON-25	3	1800.00	2000	15.75	16	10--10	0.94815004	1x30A			1800.00
EC26	CON-26	2	1200.00	1333.333333	10.50	13	10--10	0.51358127	1x30A			1200.00
EC27	CON-27	2	1200.00	1333.333333	10.50	10	10--10	0.39506252	1x30A			1200.00
EC28	CON-28	4	2400.00	2666.666667	21.00	9	10--10	0.71111253	1x30A		2400.00	
	TOTAL=	78	46800.00	52000	136.46		% Desbalance:	0	TOTAL=	15600.00	15600.00	15600.00

Gobierno de Zapopan

Ciudad de las niñas y niños

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Infraestructura

Nombre del proyecto:
Adecuación, rehabilitación y construcción de las instalaciones para la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, etapa 01, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Av. José Parres Arias, prolongación Pinos Suárez, prolongación López Cotilla, Del Estribo, colonia Zapopan Centro, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Cuadro de cargas

No. Contrato:
DOPI-MUN-RM-IM-LP-161-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Ing. Adhgd Yigael Gurrola Soto

Responsable del proyecto:
Ing. César Enrique Meza Ramírez

Ubicación:
Av. Laureles 80, en confluencia de las calles: Del Estribo, Prolongación López Cotilla y Prol. Pino Suárez, Col Centro CP. 45100, Zapopan, Jalisco.

Fecha: Noviembre 2025
Escala: Indicada
Clave: IE-18
Cotas: Metros

N

\\nasobp.zapopan.gob.mx\Infraestructura\Kike\2025\00.-Edificaciones\1.- Movilidad\Proyecto Eléctrico Movilidad\Etapa 1\IE_Movilidad.dwg